



REPUBLIKA E KOSOVËS – KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO

MAMUŠA BELEDIYESI – KOMUNA E MAMUSHËS
OPŠTINA MAMUŠA – MUNICIPALITY OF MAMUSA



Referenca: 626-20-028-5-2-1/5

ANEKS KONTRATË

Komuna e Mamushës, të cilën e përfaqëson Gazmend Gashi në cilësinë e Udhëheqësit të Sektorit të Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;

Dhe

Grupi i Operatorëve Ekonomik: "Xhevdet Buzhala" B.I. me emrin tregtar N.N.P. "AUREX" me nr. të biznesit: 811040386 me seli në Suharekë dhe "Infra-Plus" SH.P.K. me numër të biznesit: 810175225, selia në Prishtinë të cilët në bazë të marrëveshjes për themelimin e grupit i përfaqëson z. Xhevdet Buzhala, në cilësinë e Drejtorit të N.N.P. "AUREX" (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, një aneks kontrate publike për punët shtesë si me poshtë:

Titulli i Tenderit: "Ndërtimi i kanalizimeve të ujërave të zeza dhe atyre atmosferike përgjatë rrugës Kùltùr në Mamushë" –Punë shtesë me numër identifikues: 626-20-6531-5-2-1

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës ka të bëjë me kryerjen e punëve shtesë për ndërrimin e kanalizimeve nga Kontraktuesi, menjëherë pas nënshkrimit të kësaj aneks kontrate, sipas pozicioneve të punëve shtesë të cilat janë aprovuar nga Menaxheri i Kontratës, Kryetari i Komunës dhe për të cilat është njoftuar edhe KRPP në bazë të Ligjit nr. 04/L-042 neni 35.1. për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Punët do të kryhen brenda afatit prej 5(Pesë) ditëve.

Në emër të kësaj aneks kontrate Operatori Ekonomik do ti kryej punët si në vijim:

Ndërtimi i kanalizimit të ujërave të zeza - KUZ dhe ujërave atmosferike - KUA, në rrugën "KÛLTÛR" të Komunës Mamushë			
PARAMASA DHE PARALLOGARIA			
I	KANALIZIMI I UJRAVE TË ZEZA - KUZ		
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia
1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	280.00



2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal i procesit të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujërave fekale. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përhoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjësinë kontraktuese, dmth, investori nuk merr mbi vete kosto shtesë përveç çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion.	m'	280.00
3	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve	m'	280.00
4	Shenimi i trasesë si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	280.00
5	Demontimi i rrethojave tel me gjemba, mureve, drunjëve përgjat sipërfaqes ka kalon kanali, si dhe transporti dhe deponimi ku e cakton organi mbikqyrës.	m'	280.00
8	Demolimi me kujdes I kubezave anash rruges. Pas perfundimit te kanalit dhe shtresave te zhavorit te behet vendosja e kubezave te njejta. Verejtje: mbetet ne pergjegjesine e pune kryesit ti demoloj me kujdes kubezat dhe te i ruaj, pasi qe nese mungojne kubezat gjate montimit, furnizimin me kubeza te reja duhet ta beje pune kryesi .	m ²	162.00
10	Gërmimi i kanalit për kolektorin kryesor në kat. (II-IV) më makinë në gjërësi sipas (varësisht nga diametri i gypit) normave dhe standardeve.	m ³	1,050.00
11	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1 cm.	m ²	420.00
12	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar në deponi te qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës ne largesi deri në 10km.	m ³	1,050.00
13	Identifikimi I kyqjeve individuale dhe lidhja deri te puseta me e afert. Ne kete pozicion parashihet germimi, gjetja e gypit ekzistues individual, punimi I lidhjeve te kanalizimit fekal deri te puseta si dhe trajtimi me zhavor deri ne lartesine e rruges.	copë	13.00

14	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16mm në trsahezi 10cm ne fundin e kanalit anash dhe trashesi 10 cm mbi tub dhe ngjeshja në shtresa	m ³	210.00
15	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion (16-32)mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme të gypit deri ne nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m ³	840.00
16	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te brinjezuar, të prodhuar në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, për kolektorin kryesor dhe kanalin e rikyqjeve egzistuese.		
16.2	HDPE SN8 DN(OD)Ø250mm	m'	280.00
17	Vendosja e pahive mbrojtëse ne dy anet për sigurimin e kanalit nga shembja e dheut më punim sipas detalit në projekt.	m ²	1,400.00
18	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme me trashsi d=20cm për pusetat e kolektorit kryesor, me betonarme C25/30, në llogari të merret edhe vendosja e një zone rrjtë armature Q335 (Ø8/15/15cm).	m ³	1.80
19	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta C25/30	m ³	0.72
20	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	10.00
22	Furnizimi, transporti, ndertimi dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	4.00
23	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	25.00
24	Furnizimi, transporti, montimi i kapakëve nga metriali kompozit, më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betoni C20/25.	copë	4.00

Neni 2

Kjo aneks Kontratë lidhet ne mes palëve kontraktuese duke u mbështetur në nenin 35 Paragrafi 2.4 pika (ii) si dhe në kontratën e datës 04.12.2020 e lidhur ndërmjet Komunës së Mamushës si Autoritet Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik për projektin me titull: **“Ndërtimi i kanalizimeve të ujërave të zeza dhe atyre atmosferike përgjatë rrugës Këltur në Mamushë”**. Palët nënshkruese të kontratës pajtohen që të nënshkruajnë këtë aneks Kontratë, për vazhdimin e punëve shtesë të cilat kanë dalë si pasojë e mos

parashikimit të sasisë, sepse sasia e punëve shtesë nuk ka qenë e paraparë në para masat e specifikuar në dosjen e tenderit.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi i furnizimeve do të jetë, gjithsejtë: 7,690.40 €;

Shtatë mijë e gjashtëqindë e nëntëdhjetë Euro e dyzetë Eurocent .

3.2 Çmimi i punëve është dhënë në ofertën financiare të kontraktuesit. Çmimi total i kontratës është dhënë në euro.

3.3 Çmimi që i referohet paragrafit 3.1 me lartë do të jete e vetmja pagesë që e ka borxh autoriteti kontraktues ndaj kontraktuesit sipas aneks kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe nuk mund te ndryshohet.

3.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës bazë.

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën, konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë në kontratë të datës 04.12.2020.

Neni 4 Komunikimet



Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë aneks kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë, dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit, dhe duhet të dërgohen me postë, faks, e-mail: ose të dorëzohen personalisht sipas kontratës bazë të parapara në Kushtet e Veçanta.

Neni 5

E hartuar në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Kontraktuesin.

Neni 6


Të gjitha nenet tjera të kontratës mbeten në fuqi dhe do të zbatohen sipas kushteve dhe ligjit të cekur në kontratë të datës 04.12.2020 me numër të prokurimit 626-20-028-5-2-1 dhe titull: “Ndërtimi i kanalizimeve të ujërave të zeza dhe atyre atmosferike përgjatë rrugës Këltër në Mamushë”

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	Gazmend Gashi	Emri:	Xhevdet Buzhala
Pozita:	Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	23.12.2020	Data:	23.12.2020
Vula:		Vula:	



REPUBLIKA E KOSOVËS – KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO

MAMUŠA BELEDIYESI – KOMUNA E MAMUSHËS
OPŠTINA MAMUŠA – MUNICIPALITY OF MAMUSA




Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE


Titulli i Tenderit: “Ndërtimi i kanalizimeve të ujërave të zeza dhe atyre atmosferike përgjatë rrugës
Kültür në Mamushë” –Punë shtesë

Nr i prokurimit	626-20-6531-5-2-1
Nr i brendshëm	626-20-028-5-2-1/5


Ndërtimi i kanalizimit të ujërave të zeza - KUZ dhe ujërave atmosferike - KUA, në rrugën "KULTÜR" të Komunës Mamushë					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
I	KANALIZIMI I UJRAVE TË ZEZA - KUZ				
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	ÇMIMI TOTAL ME TVSH €
1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	m ¹	280.00	4	1120
2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal i procesit të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga dëmtimi me të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujërave fekale. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkoshëm të banorëve dhe të gjitha harxhimet mban përgjegjësinë kontraktuese, dmth, investori nuk mer mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion.	m ¹	280.00	3	840



3	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve	m'	280.00	0.5	140
4	Shenimi i trasesë si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	280.00	0.5	140
5	Demontimi i rrethojave tel me gjemba, mureve, drunjëve përgjat sipërfaqes ka kalon kanali, si dhe transporti dhe deponimi ku e cakton organi mbikqyrës.	m'	280.00	0.2	56
8	Demolimi me kujdes I kubezave anash rruges. Pas perfundimit te kanalit dhe shtresave te zhavorit te behet vendosja e kubezave te njejta. Verejtje: mbetet ne pergjegjesine e pune kryesit ti demoloj me kujdes kubezat dhe te i ruaj, pasi qe nese mungojne kubezat gjate montimit, furnizimin me kubeza te reja duhet ta beje pune kryesi .	m ²	162.00	0.2	32.4
10	Gërmimi i kanalit për kolektorin kryesor në kat. (II-IV) më makinë në gjërësi sipas (varësisht nga diametri i gypit) normave dhe standardeve.	m ³	1,050.00	0.8	840
11	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ²	420.00	0.3	126
12	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar në deponi te qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës ne largesi deri në 10km.	m ³	1,050.00	0.1	105
13	Identifikimi I kyqjeve individuale dhe lidhja deri te puseta me e afert. Ne kete pozicion parashihet germimi, gjetja e gypit ekzistues individual, punimi I lidhjeve te kanalizimit fekal deri te puseta si dhe trajtimi me zhavor deri ne lartesine e rruges.	copë	13.00	15	195
14	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16mm në ursaesi 10cm ne fundin e kanalit anash dhe trashesi 10 cm mbi tub dhe ngjeshja në shtresa	m ³	210.00	3	630
15	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion (16-32)mm për mbushjën e kanalit nga pjesa e sipërme të gypit deri ne nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m ³	840.00	2	1680
16	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te brinjezuar, të prodhuar në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, për kolektorin kryesor dhe kanalin e rikyqjeve egzistuese.				
16.2	HDPE SN8 DN(OD)Ø250mm	m'	280.00	2.5	700
17	Vendosja e pahive mbrojtëse ne dy anet për sigurimin e kanalit nga shembja e dheut më punim	m ²	1,400.00	0.1	140



	sipas detalit në projekt.				
18	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme me trashësi d=20cm për pusët e kolektorit kryesor, me betonarme C25/30, në llogari të merret edhe vendosja e një zone rrjete armature Q335 (Ø8/15/15cm).	m³	1.80	50	90
19	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta C25/30	m³	0.72	50	36
20	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	10.00	35	350
22	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i konuseve për pusët prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	4.00	20	80
23	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	25.00	2	50
24	Furnizimi, transporti, montimi i kapakëve nga materiali kompozit, me aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betoni C20/25.	copë	4.00	85	340

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	NNP „AUREX“
ADRESA E PLOTË	SUHAREKE
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBIMERI	XHEVDET BUZHALA
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	22.12.2020
VULA	