



REPUBLIKA E KOSOVËS – KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO

MAMUŠA BELEDIYESI – KOMUNA E MAMUSHËS
OPŠTINA MAMUŠA – MUNICIPALITY OF MAMUSA



AMANDAMENTIM

I Kontrates numer 626-24-8441-5-1-1/C184 i dates 19.12.2024 me titull “Ndertimi i qendres kulturore rinore ne Mamushe , lidhur ne mes Komunes se mamushes dhe Grupit te O.E TRIANGLE SHPK me numer biznesi 810048167 me seli ne Suhareke AAB CONSTRUCTION SHPK me nr. Biznesi 81084668 me seli ne Prishtine dhe HIDRO PROJEKT SHPK me numer biznesi 810842642 me seli ne Prishtine , qe ne mareveshje perfaqesues i grupit perfaqesohet nga z. Arian Bytyqi ne cilesi te drejtorit te O.E TRIANGLE SHPK .

Neni 1.

Amandamentimi behet me kerkes nga Drejtoria (njesia kerkuese) aprovimit te Menaxherit te Kontrates z. Bekim Bytyqi , anetareve Erhan TaçNazmi Morina dhe Mbikqyresit te drejteperse drejt z. Çabej Nurollari .dhe Vendimit te ZKA ,

z. Abdülhadi Krasniç - Kryetar i Komunës së Mamushës.

Neni 2.

Pozicionet ne te cilat ka ndryshime jane te specifikuara ne Raportin e Komisionit dhe jane te perfshira ne Raportin e dates 20.05.2026

Neni 3.

Rrethanat ne ndryshimet e pozicioneve kane ardhur meqense Projekti i bere per kete procedur nuk kishte harmoni me gjendjen e krijuar ne objekt .

Neni 4.

Pozicionet e harmonizuara qe jane pjese e raportit te Menaxherit , pune kryesit dhe ,mbikqyresit te kontrates .

Arkitektura

4 - Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades se jashtme

-Pos.4.6- Punimi i fasadës së jashtme me kompakt laminat me trashësi 1.0cm, ky pozicion në kontratën bazë ka sasin $S=350.0m^2$ ndërsa me revidim zvogëlohet dhe është $S=40.0m^2$, pasi nuk është i specifikuar në projekt edhe ky pozicion është zvogëluar dhe është mendu në punohet me dekorim një pjesë të pjesës së jashtme të terasës mbi kafiteri.

-Pos.4.7- Furnizimi me material, punimi dhe fiksimi i dekorit në vendin e duhur, ky pozicion sipas kontratës ka sipërfaqe $S=55.00m^2$, ndërsa në revidim zvogëlohet dhe

ky pozicion është $S=0.00m^2$, psi nuk është i parapam me projekt ku dotë vendoset dhe nuk është i detalizuar për realizim.

5 - Punët e Kulmit dhe llamarines

-Poz.5.6 - Furnizimi, transporti dhe montimi i xhamit (LANTERNA) me të gjitha punimet përcjellëse për pjesen e mbulimit të galeris në hollin e objektit, si dhe terasës nga pjesa e përparme mbi kafiterin e objektit. Ku sasia sipas kontratës është $S=105.00m^2$ ndërsa në kontraten e reviduar rritet dhe ka sipërfaqen $S=184.00m^2$.

7 - Punët e qeramikave, laminatit dhe mermerit

-Poz.7.1-Furnizimi dhe instalimi I pllakave te dyshemese nga porcelani Klasi i pare, ku sipas kontratës bazë ka sipërfaqe $S=1685.00m^2$, ndërsa në revidim zvogëloher dhe ka sipërfaqe $S=1350.00m^2$. Sasia në këtë pozicion është zvogluar me revidim pasi janë nxjerrë sasit e sipërfaqeve duke analizuar projektin.

-Poz.7.2-Furnizimi dhe instalimi I pllakave te dyshemese nga porcelani Klasi i pare, ku sipas kontratës bazë ka sipërfaqe $S=860.00m^2$, ndërsa në revidim rritet dhe ka sipërfaqe $S=945.00m^2$. Sasia në këtë pozicion është zvogluar me revidim pasi janë nxjerrë sasit e sipërfaqeve duke analizuar projektin.

-Poz.7.3- Furnizimi dhe montimi I laminatit me trashesi 12 cm, sasia sipas kontratës ka sipërfaqe $S=750.0m^2$, ndërsa me revidim të kontratës zvogëlohet dhe ka sipërfaqe $S=530.00m^2$. Sasia në këtë pozicion është zvogluar me revidim pasi janë nxjerrë sasit e sipërfaqeve duke analizuar projektin.

-Poz.7.4 - Furnizimi dhe punimi sollobankave nga graniti me trashesi 2cm, sasia sipas kontratës ka sipërfaqe $S=430.00m^2$, ndërsa me revidim të kontratës rritet dhe ka sipërfaqe $S=165.00m^2$. Sasia në këtë pozicion është zvogluar me revidim pasi janë nxjerrë sasit e sipërfaqeve duke analizuar projektin.

8 - Punet e dyerve, dritareve dhe fasades strukturale

-Poz.8.1-Furnizimi dhe montimi i dyerve nga Druri I lameluar per perdorim te shpesht, me shtoka metalik mire te perforcur.

-Poz.8.1.1- 70x190 në kontrat janë 1.0 copë, ndërsa me revidim janë rritë në 4.0 copë.

-Poz.8.1.2- 90x240 në kontrat janë 11.0 copë, ndërsa me revidim janë zvoglu në 2.0 copë.

-Poz.8.1.3- 100x240 në kontrat janë 15.0 copë, ndërsa me revidim janë zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.8.2-Furnizimi dhe montimi i dyerve rreshqitese ne nje drejtim nga Druri I lameluar per perdorim te shpesht.

-Poz.8.2.1-310x240 në kontrat janë 3.0 copë, ndërsa me revidim janë zvoglu në 0.0 copë

-Poz.8.2- Furnizimi dhe montimi i dyerve fluturuese nga Druri I lameluar per perdorim te shpesht

-Poz.8.2.1- 200x240 në kontrat janë 5.0 copë, ndërsa me revidim janë zvoglu në 4.0 copë.

-Poz.8.3- Furnizimi dhe montimi i dyerve Emergjente

-Poz.8.3.1- 100x220 në kontrat janë 8.0 copë, ndërsa me revidim janë zvoglu në 7.0 copë.

-Poz.8.4 - Furnizimi dhe montimi I dyreve nga alumini sebashku me pjeset fikse te saj

-Poz.8.4.1- 100x230 në kontrat janë 2.0 copë, ndërsa me revidim janë rritë në 18.0 copë.

-Poz.8.4.2- 200x300 në kontrat janë 1.0 copë, ndërsa me revidim janë rritë në 9.0 copë.

-Poz.8.4.3- 540x300 në kontrat janë 3.0 copë, ndërsa me revidim janë zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.8.6- Furnizimi dhe montimi I dritareve nga alumini sebashku me pjeset fikse te saj.

-Poz.8.6.1- 80x60 në kontrat janë 9.0 copë, ndërsa me revidim janë rritë në 11.0 copë.

-Poz.8.6.2- 80x150 në kontrat janë 35.0 copë, ndërsa me revidim janë rritë në 39.0 copë.

-Poz.8.6.3- 350x300 në kontrat janë 3.0 copë, ndërsa me revidim janë zvoglu në 2.0 copë.

-Poz.8.6.4- 365x300 në kontrat janë 4.0 copë, ndërsa me revidim janë zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.8.6.5- 250x70 në kontrat janë 4.0 copë, ndërsa me revidim janë zvoglu në 3.0 copë.

-Poz.8.7- Furnizim me të gjitha materialet e nevojshme dhe montimi i Fasadës Gjysëm Strukturale nga Profila Alumini dhe Xhami i Lameluar komplet me mekanizem dhe pajisje përkatëse për hapje-mbyllje kualitative.

-Poz.8.7.1- 760x350 në kontrat janë 1.0 copë, ndërsa me revidim janë rritë në 4.0 copë. Në këtë pozicion sasia është nxjerrë nga sipërfaqja dhe është shëndrruar në copë.

Të gjitha sasit në pozicionin 8 janë nxjerrë nga projekti.

9 - Punet e Oborrit

-Poz.9.1- Furnizimi me material dhe ngjeshja e zhavorit 0-150 mm trashesi 30 cm, ku sasia në kontrat është $V=180.0m^3$ ndërsa me revidim rritet në $V=500.0m^3$.

-Poz.9.2- Furnizimi me material dhe ngjeshja e zhavorit 0-60 mm trashesi 20 cm, ku sasia në kontrat është $V=120.0m^3$ ndërsa me revidim rritet në $V=375.0m^3$.

-Poz.9.3- Furnizimi me material dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm trashesi 10 cm, ku sasia në kontrat është $V=60.0m^3$ ndërsa me revidim rritet në $V=187.0m^3$.

-Poz.9.4- Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit nga materiali i njëtrajtshëm BZH 22 me trashësi $t=8,0$ cm dhe AB 11 me trashësi $t=4,0$ cm në hapësirën e oborrit sipas projektit, ku sasia në kontrat është $S=650.0m^2$ ndërsa me revidim rritet në $S=1250.0m^2$.

10 - Punet e Tjera

--Poz.10.1- Furnizimi dhe montimi I uleseve te AUDITORIUMIT me fiksime ne dyshe, ku sasia në kontrat është $S=360.0$ copë ndërsa me revidim zvogëlohet në $S=340.0$ copë.

-Poz.10.2- Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te Armstrongut sebashku me konstruksionin mbajtes sipas pamjes 3D, ku sasia në kontrat është $S=150.0m^2$ ndërsa me revidim zvogëlohet në $S=0.0m^2$.

HIDROINSTALIMET

3 - ELEMENTET SANITARE

-Poz.3.1- Blerja dhe montimi i të guaskës së WC-së geberit, komplet, ku në kontratë sasia është 12.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 9.0 copë.

-Poz.3.2- Blerja dhe montimi i të guaskës së WC-së të rrafshët, komplet, ku në kontratë sasia është 14.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 12.0 copë.

-Poz.3.4- Blerja dhe montimi i lavamanit, komplet, ku në kontratë sasia është 32.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 25.0 copë.

-Poz.3.7- Furnizimi, transporti dhe montimi I pisuarve se bashku me pjeset tjera percjellese, ku në kontratë sasia është 8.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 5.0 copë.

-Poz.3.8- Furnizimi dhe montimi i bojlerit elektrik me vëllim $V=80$ l, ku në kontratë sasia është 2.0 copë ndërsa me revidim sasia është rritë në 4.0 copë.

ELEKTRIKA

2.2 - Kabllot Energjetike dhe regallat

-Poz.2.2.7- Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NYM-J 5x10mm²,Cu, ku në kontratë sasia është $L=150.00m'$ ndërsa me revidim sasia është zvoglu në $L=115.00m'$.

-Poz.2.2.8- Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NYM-J 5x6mm²,Cu, ku në kontratë sasia është L=650.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=455.00m'.

-Poz.2.2.9- Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NYM-J 5x4mm²,Cu, ku në kontratë sasia është L=350.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=280.00m'.

-Poz.2.2.10- Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NYM-J 5x2.5mm²,Cu, ku në kontratë sasia është L=250.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=140.00m'.

-Poz.2.2.11- Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NYM-J 3x4mm², ku në kontratë sasia është L=850.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=664.50m'.

-Poz.2.2.12- Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NYM-J 3x2.5mm², ku në kontratë sasia është L=2150.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=1650.00m'.

-Poz.2.2.13- Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NYM-J 3x1.5mm², ku në kontratë sasia është L=1850.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=1250.00m'.

-Poz.2.2.14- Porosia , furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar PVC Ø 32mm., ku në kontratë sasia është L=1620.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=1150.00m'.

-Poz.2.2.15- Porosia , furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar PVC Ø 20mm., ku në kontratë sasia është L=4850.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=3850.00m'.

2.3 - Ndriçimi elektrik

-Poz.2.3.1- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 60x60cm , 40W,3600lm, ku në kontratë sasia është 80.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 20.0 copë.

-Poz.2.3.3- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 60x60cm , 68W,3600lm, ku në kontratë sasia është 95.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 20.0 copë.

-Poz.2.3.4- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 30x30cm , 20W, ku në kontratë sasia është 25.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.3.6- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues i varur LED 50W,4750lm, ku në kontratë sasia është 45.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.3.7- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues i varur LED 25W,1400lm, ku në kontratë sasia është 2.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.3.8- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 40W,3200lm, 6400K, ku në kontratë sasia është 8.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.3.9- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 36W,4320lm, ku në kontratë sasia është 42.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.3.10- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 7W,480lm, dim:410x200x180mm, ku në kontratë sasia është 8.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.3.15- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED, Rail spot, 50W,3500lm, 6500K, Jetegjatesia 30000h, IP65, ku në kontratë sasia është 105.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 67.0 copë.

-Poz.2.3.22- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED per mdriqimin e MURIT, 10W,6000K, dim:100x280mm, ku në kontratë sasia është 60.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 40.0 copë.

-Poz.2.3.23- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues Lluster i varur, me 3 shtresa, 46 krah, gjersia 200cm,lartesia 290cm, ku në kontratë sasia është 15.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.3.24- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues Lluster i varur, me 3 shtresa, 46 krah, gjersia 200cm,lartesia 290cm, ku në kontratë sasia është 15.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 1.0 copë.

-Poz.2.3.26- Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues 1x8W, emergjent luminishent per montim direct ne mur apo plafon, ku në kontratë sasia është 115.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 30.0 copë.

-Poz.2.3.27- Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues 1x8W, emergjent luminishent per montim direct ne mur apo plafon, ku në kontratë sasia është 65.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 25.0 copë.

2.5 - Priza dhe ndërprerës

-Poz.2.5.1- Furnizimi dhe montimi i prizave monofazore për montim të mbrendshëm, 16A, ku në kontratë sasia është 250.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 185.0 copë.

-Poz.2.5.3- Prizë njëfazore me mbulesë, së bashku me elementet përcjellëse, ku në kontratë sasia është 44.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 20.0 copë.

-Poz.2.5.4- Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve të thjesht për montim të mbrendshëm,16A, ku në kontratë sasia është 50.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 25.0 copë.

-Poz.-2.5.5- Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve alternativ për montim të mbrendshëm 16A, ku në kontratë sasia është 85.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 45.0 copë.

2.5 - Sistemi i teknologjise informative

-Poz.2.6.1-Furnizimi dhe shtrirja e kabllit UTP cat.6a. Prej prizës deri në bllokun komutues , neper kanale metalik, ku në kontratë sasia është $l=4550.00\text{ m'}$ ndërsa me revidim sasia është zvoglu në $L=3600.00\text{ m'}$.

-Poz.2.6.2-Furnizimi dhe montimi i prizave RJ45 me kapak kunder pluhurit, ku në kontratë sasia është 65.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 50.0 copë.

-Poz.2.6.3-Furnizimi dhe montimi i patch paneleve 25 port cat 6e te tipit 110/RJ45, ku në kontratë sasia është 5.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 3.0 copë.

-Poz.2.6.4-Furnizimi dhe montimi i SWITCH-ave të menaxhueshem 25 port te tipit RJ45 dhe 25 porte optike, ku në kontratë sasia është 5.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 3.0 copë.

-Poz.2.6.5-Furnizimi dhe montimi i Rack 19", 42 U me furnizim, priza te inkorporuara, ventilator me termostad, ku në kontratë sasia është 2.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 1.0 copë.

-Poz.2.6.6-Furnizimi dhe montimi i mbajteseve te kabllave, ku në kontratë sasia është 10.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 5.0 copë.

-Poz.2.6.7-Furnizimi dhe montimi i patch cord-ave UTP cat.6a me gjatesi 1,5 dhe 3m, ku në kontratë sasia është 150.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 110.0 copë.

-Poz.2.6.8-Furnizimi dhe shtrirja e kabllit J-Y(St)Y, 20x2x0.8mm vendoset ne dyshe me teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton, ku në kontratë sasia është 400.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 300.00m'.

-Poz.2.6.9-Furnizimi dhe shtrirja e kabllit RG-6 .Prej prizës deri në bllokun komutues te katit, neper kanale metalike, dyshe me teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton, ku në kontratë sasia është 400.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 300.00m'.

Poz.2.6.12- Furnizimi, montimi, programimi dhe leshimi ne pune telefonave digjital, dyshe me teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton, ku në kontratë sasia është 6.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 5.0 copë.

2.7 - Sistemi i alarmit të zjarrit

Poz.2.7.1- Furnizimi dhe montimi, Central i alarmit të zjarrit adresibil me 8 zona mbrojtese dhe mundësi zgjerimi, ku në kontratë sasia është 2.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 1.0 copë.

Poz.2.7.2- Furnizimi dhe montimi, Detektor Optik i tymit me bazë,adresibil, ku në kontratë sasia është 110.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 85.0 copë.

Poz.2.7.3- Furnizimi dhe montimi, Taster manual për aktivizim të dhunshëm të alarmit, ku në kontratë sasia është 20.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 15.0 copë.

Poz.2.7.4- Furnizimi dhe montimi, Sirene e jashteme e alarmit të zjarrit me sinjalizim të dritës, ku në kontratë sasia është 4.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 3.0 copë.

Poz.2.7.6- Furnizimi dhe montimi, Kabllo zjarrëduruese e ekranizuar IY(st)Y 2x0.8mm² GR3, ku në kontratë sasia është 1050.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 850.00m'.

Poz.2.7.7- Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø16mm, ku në kontratë sasia është 650.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 350.00m'.

2.8 - CCTV

Poz.2.8.3- Furnizim dhe montim me kabllo UTP , Cat 6a ., ku në kontratë sasia është 3500.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 2200.00m'.

Poz.2.8.4- Furnizim me kamera analoge fikse 5MPx, HDTV1, outdoor, ku në kontratë sasia është 20.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 14.0 copë.

Poz.2.8.5- Furnizim me kamera analoge fikse 5MPx, HDTV1, indoor, ku në kontratë sasia është 16.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 9.0 copë.

Poz.2.8.7- Furnizimi dhe montimi me kabull RG 59 +2x1.5., ku në kontratë sasia është 850.00 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 450.00 m'.

Poz.2.8.12- Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø16mm., ku në kontratë sasia është 550.00 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 350.00 m'.

2.11 - Sistemi i perkthimit simultant

-Poz.2.11.1- Furnizimi dhe montimi i amplifikatorit: Professional and flexible power amplifier, output power 480W max. 680W, 1x line balanced/ unbalanced, 1x telephone/ emergency, 1x microphone, ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.2- Furnizimi dhe montimi i : Fully Digital Congress System Interpreter Unit (64 CHs, IC- ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.3- Furnizimi dhe montimi i : 4 CHs Digital Infrared Transmitter with interpreter interface, DQPSK Digital modulation/demodulation, ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.4- Furnizimi dhe montimi i : 4 CHs Digital Infrared Transmitter with interpreter interface, DQPSK Digital modulation/demodulation technology, ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.5- Furnizimi dhe montimi i : Wireless Bodypack microphone System , UHF PLL System 638-662Mhz frequency range, 50m range, ku në kontratë sasia është 4.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.6- Furnizimi dhe montimi i : Wireless Handheld microphone System , UHF PLL System 638-662Mhz frequency range, 50m range, 50-15kHz frequency response, -105dB signal noise ratio, 480 selectable channels, diversity antenna, automatic channel scan, IR sync, handheld transmitter, FM modulation, Mic dynamic capsule, internal squelch, SN ratio <90dB, ku në kontratë sasia është 4.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.7- Furnizimi dhe montimi i : Headphone for wireless chairman and delegate units, 3.5mm stereo plug, frequency response 20Hz to 20kHz, sensitivity >108dBA/1mW, ku në kontratë sasia është 4.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.8- Furnizimi dhe montimi i : Battery Charging Unit, to charge up to 8 lithium battery packs (batteries under item 10), ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.9- Furnizimi dhe montimi i : Motorized Projector Screen, tubular, 4 black masking borders, powder coated white aluminium casing, ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

Poz.2.11.10- Furnizimi dhe montimi i : Headphone for wireless chairman and delegate units, 3.5mm stereo plug, frequency response 20Hz to 20kHz, ku në kontratë sasia është 4.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.11- Furnizimi dhe montimi i projektorit ACER H7531D HD Projector , ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.12- Furnizimi dhe montimi i kabllos 2x1mm sch. ku në kontratë sasia është L=850m ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=0.0m.

-Poz.2.11.13- Furnizimi dhe montimi i kabllos UTP cat 6e. ku në kontratë sasia është L=550m ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=0.0m.

-Poz.2.11.14- Furnizimi dhe montimi i FROR 3x1.5mm², ku në kontratë sasia është L=450m ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=0.0m.

-Poz.2.11.15- Furnizimi dhe montimi i RG 59, ku në kontratë sasia është L=500m ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=0.0m.

-Poz.2.11.16- Furnizimi dhe montimi i gypit fi 16mm, ku në kontratë sasia është L=650m ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=0.0m.

-Poz.2.11.17- Programimi, testimi dhe leshimi ne pune I sistemit, ku në kontratë sasia është 1.0 pl ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0pl.

-Poz.2.11.18- Material i imët lidhës I pa specifikuar, ku në kontratë sasia është 1.0 pl ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0pl.

2.13 - Furnizimi i panderprere me energji-UPS

-Poz.2.13.1- Furnizimi dhe montimi i UPS 30kVA,(VFI-SS-111), 400V sipas standardeve EN 50091-1,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1 tensioni ne dalje (3f+N) 400V (240-480V), 50 Hz, ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë, pasi ky sistem i UPS sipas profesionistëve nuk mund të përdoret sepse nuk kryen kurrfar funksioni dhe nuk është i specifikuar ku të përdoret.

INSTALIMET MAKINERIKE

A - TRUPAT NGROHËS/FTOHËS DHE TUBACIONI

-Poz 1 - Furnizim dhe montimi I Gypave te bakrit të butë me termoizolim

Ø 6.35, ku në kontratë sasia është 450.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 285.0 m'.

Ø 9.52, ku në kontratë sasia është 850.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 660.0 m'.

Ø 12.70, ku në kontratë sasia është 550.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 395.0 m'.

Ø 15.88, ku në kontratë sasia është 650.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 25.0 m'.

Ø 19..05, ku në kontratë sasia është 350.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 115.0 m'.

Ø 22.22, ku në kontratë sasia është 320.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 220.0 m'.

Ø 28.58, ku në kontratë sasia është 400.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 65.0 m'.

Ø 34.92, ku në kontratë sasia është 350.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 m'.

Ø 41.28, ku në kontratë sasia është 150.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 m'.

Ø 53.98, ku në kontratë sasia është 200.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 m'.

-Poz 4 - Furnizim dhe montimi Gypat per largimin e kondenzatit PVC

PE Ø 25, ku në kontratë sasia është 450.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 350.0 m'.

PE Ø 30, ku në kontratë sasia është 120.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 95.0 m'.

PE Ø 40, ku në kontratë sasia është 150.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 m'.

PE Ø 50, ku në kontratë sasia është 100.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 m'.

PE Ø 60, ku në kontratë sasia është 350.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 m'.

-Poz.12-Furnizim dhe montimi i kabllor elektrike per komunikimin e pajisjes 4x0.75mm, ku në kontratë sasia është 2100.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 1550.00m'.

-Poz.13-Furnizimi dhe mbushja me gas te azotit N2 per pastrimin dhe testimin e rrjetit gypopre, ku në kontratë sasia është 500.00kg ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 420.00kg.

Të gjitha pozicionet janë evidentuar duke u bazuar në teren në punimet e realizuara deri në muajin prill 2026 si dhe krahasime me projektin e Qendrës Kulturore Mamushë, pra dukeu bazuar në këto që u tha në disa pozicione janë rritë sasi disa pozicione janë zvogluar, por ka edhe pozicione të cilat janë eliminuar apo janë bërë zero pasi nuk janë të nevojshme të punohet dhe nuk janë të parapara në projekt.

Të gjitha këto pozicione do të përcillen gjatë realizimit sipas gjendjes reale në teren dhe do të vërtetohen me skica dhe foto në libër ndërtimorë, si dhe evidentohen në ditar ndërtimor. Këtij raporti i bashkangjitet edhe paramasa dhe parallogaria sipas këtyre pozicioneve të ndryshuara dhe në baz të këtyre do të kryhen edhe pagesat pasi kemi ndryshime vete të sasive dhe jo pozicione të reja.

Nga raporti Shifet se Vlera totale nuk ndryshon dhe mbetet 1.923.423.00 €

Neni 5 .

Lendes i jane bashkangjitur :

- 1. Kërkesa dhe Pajtueshmeria e ndryshimit te pozicioneve nga Menagjeret e kontrates , tePergjegjsit te drejtepersedrejt , dhe O.E .*
- 2. Aprovimi nga ZKA – Kryetari .*

Amanadamentimi behet bazuar ne nenin Neni 81 Aktivitetet e Menaxhimit të Kontratës Ligji Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS I ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092

Nenit Neni 71 Ndryshimi i kontrates,Pikat 71.1,71.2,71.3,71.9 pika a E RREGULLORE NR.002/2024 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORES NR. 001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK

Neni 6

Kushtet tjera te kontrates mbesin te pa ndryshuara .

Dokumenti eshte i pergaditur ne tre kopje identike

-Per Zyre te prokurimit

-Per O.E

- Arhives se komunes

Palet Kontraktese

Për Autoritetin Kontraktues Komuna e Mamushes

Emri:	Abaz Foniqi
Pozita:	Drejtor i Drejtorise Prokurimit Publik
Nënshkrimi:	
Data:	11.08.2026
Vula:	

ZKA – Kryetari

Emri:	Abdülhadi Krasniq
Pozita:	Kryetar
Nënshkrimi:	
Data:	11.08.2026
Vula:	

Për Kontraktuesin G.E . Arian Bytyqi ne cilesi te drejtorit te O.E TRIANGLE SHPK

Emri:	z. Arian Bytyqi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	11.08.2026
Vula:	





REPUBLIKA E KOSOVËS – KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO

MAMUŠA BELEDIYESI – KOMUNA E MAMUSHËS
OPŠTINA MAMUŠA – MUNICIPALITY OF MAMUŠA



02 Nr. 200 - 26

Me 06.08.2026

Mamushë

Në bazë të nenit 58 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040, nenit 82.7 të Statutit të Komunës së Mamushës, të datës 01.12.2008, nenit 81 të Ligjit për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës Nr. 04/L-042, , i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 dhe nenit 71, ndryshimi i kontratës pika 71.1, 71.2, 71.3 dhe 71.9 eRregullore për prokurimin publik 002-2024, *kërkesa e Drejtorisë Komunale të Arsimit Kulturës Rinisë dhe Sportit me numër të Proktokollit 02.Nr.45/26 e datës 05.08.2026* Kryetari i Komunës së Mamushës bie këtë :

V E N D I M

Për ndryshimin e pozicioneve për projektin “ Ndërtimi i Qendrës Kulturore në Mamushë

- I. *Aprovohet kërkesa e Drejtorisë Komunale të Arsimit Kulturës Rinisë dhe Sportit, Konform kërkesës së Operatorit Ekonomik për lejin e ndryshimin e pozicioneve sipas “ Raportit të Revidimit të sasive “ i dt: 20.05.2026 me nr.protokoli: R.S.1/01/2026, për projektin “Ndërtimi i Qendrës Kulturore në Mamushë” me nr. prokurimi – 626-24-8441-5-1-1 dhe me nr. të brendshëm - 626-24-020-5-1-1, për kontratën 626-24-8441-5-1-1/C184, e nënshkruar në mes AK-Komuna e Mamushës dhe Gr. O.E -TRIANGLR SHPK, AAB CONSTRUCTION SHPK dhe HIDRO PROJECT SHPK, në vlerë 1,923,423.00 €.*
- II. *Në bazë të raportit të dorëzuar kontrata bazë nuk ndryshon në vlerë, por vetëm ndryshojnë pozicionet sipas raportit të paraqitur, si dhe kushtet tjera të kontratës mbesin të pa ndryshuara.*
- III. *Njoftohet zyra e prokurimit të Komunës së Mamushës se pas nënshkrimit të këtij vendimi mund të fillojnë procedurat ligjore sipas LPP-së në lidhje me Revidimin të sasive të projektit në fjalë.*
- IV. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë pas nënshkrimit të tij.

Me këtë vendim do të njoftohet:

1. Menaxheri i Projektit;
2. Punëkryesi;
3. Organi Mbikëqyrës i Projektit
4. Zyra e Prokurimit
5. Arkiva

Abdullahi Krasniç
Kryetar i Komunës së Mamushës



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



Datë/	05.08.2026
Për	Kryetari I Komunës së Mamushës Abdülhadi Krasniç
Nga	Drejtoria Për Arsim Kultur Rini dhe Sport Buyar Mazrek
Tema	Kërkesë për miratimin e ndryshimit të pozicioneve (revidimit të sasive) në projektin "Ndërtimi i Qendrës Kulturore në Mamushë"

I nderuar Kryetar i Komunës,

Drejtoria Komunale e Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit, duke u bazuar në Raportin e Revidimit të Sasive për projektin "Ndërtimi i Qendrës Kulturore në Mamushë", si dhe në Kontratën me nr. të prokurimit 626/24/8441-5-1-1 dhe nr. të brendshëm 626-24-020-5-1-1, të nënshkruar ndërmjet Autoritetit Kontraktues – Komuna e Mamushës dhe Grupit të Operatorëve Ekonomikë Triangle SH.P.K., AAB Construction SH.P.K. dhe Hidro Project SH.P.K., paraqet këtë kërkesë për miratimin e ndryshimit të pozicioneve të parapara në kontratë.

Gjatë realizimit të punimeve në terren janë paraqitur rrethana dhe nevoja teknike të cilat nuk kanë mundur të identifikohen plotësisht në fazën e hartimit të projektit dhe preventivit fillestar. Si rezultat i këtyre rrethanave, është konstatuar nevoja për revidimin e sasive dhe ndryshimin e disa pozicioneve të punimeve, me qëllim të përshtatjes së projektit me gjendjen faktike në terren dhe sigurimit të realizimit cilësor e funksional të objektit.

Raporti i revidimit është përgatitur pas analizës profesionale të gjendjes në terren dhe paraqet ndryshimet e domosdoshme të sasive dhe pozicioneve të punimeve, të cilat janë të nevojshme për vazhdimin e realizimit të projektit sipas standardeve teknike dhe për përmbushjen e qëllimit të investimit publik. Këto ndryshime nuk paraqesin ndryshim të natyrës së projektit, por janë rezultat i nevojave të paraqitura gjatë ekzekutimit të punimeve.

Duke u bazuar në sa më sipër, kërkojmë nga Ju që të miratoni ndryshimin e pozicioneve, përkatësisht revidimin e sasive të punimeve sipas Raportit të Revidimit, në mënyrë që të mundësohet vazhdimi i punimeve pa pengesa dhe përfundimi i projektit në përputhje me kërkesat teknike, kontraktuale dhe interesin publik.

Bashkëngjitur kësaj kërkesë gjendet Raporti i Revidimit të Sasive, i cili përmban arsyetimin teknik dhe ndryshimet e propozuara.

RAPORT REVIDIMI SASIVE

DATË :	20/05/2026	NR.PROT. :	R.S.1/01/2026
PËR :	Menaxher i kontratës: Bekim Bytyqi Erhan Taç Nazmi Morina Mbikqyrës i drejtpërdrejt : Çabej Nurdollari		
CC :			
NGA :	O.Mb. -BEKIM BYTYQI - IDN, Mbikqyrja e projekteve në Komunën e Mamushës		
TEMA :	Raporti për revidimin e sasive (kontratës)		

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Mamushës
Punekryesi	TRIANGLE SHPK -ne.b. 8100048167 ; AAB CONSTRUCTION SHPK me nr.b. 810842668 dhe HIDROPROJECT SH.P.K.- Rr. Me nr.b. 810842642 .
Projekti	“Ndërtimi i qendrës kulturore, rinore në Mamushë”.
Nr. Kontratës	626-24-8441-5-1-1 & 626-24-020-511
Vlera e kontratës	1,923,423.00€

Në projektin “Ndërtimi i Qendrës Kulturore në Mamushë” janë paraqitur disa mangësi në projekt si dhe të sasive në pozicione të kontratës gjatë realizimit të punimeve sipas kontratës dhe kërkesave në teren.

Me datë 02.03.2026 është mbajtur takim në zyret e Komunës së Mamushës, gjatë takimit në prezenc të përfaqësuesve të ekipit menaxhues të kontratës, Mbikqyrësi i drejtpërdrejt i kontratës, OE-punëkryesit ku për projektin “Ndërtimi i Qendrës Kulturorenë Mamushë” është diskutuar se të gjitha nevojat e punimeve nuk mund të realizohen apo zgjidhen sipas kontratës, prandaj paraqitet nevoja e ndryshimit të sasive të pozicioneve ku disa pozicione rriten e disa zvogëlohen.

Për këtë arsye është ardhë deri te modifikimi i kontratës ku duhet të bëhet barazimi i sasive mbrenda për mbrenda pozicioneve të kontratës. Barazimi i sasive të kontratës jepet si me posht ku për secilin pozicion i cili ndryshon nga kontrata, jepen ndryshimi dhe sqarimet e nevojshme, ndërsa pozicionet të cilat nuk ndryshojn nuk ceken në këtë raport mbetet te njejta me ato te kontratës.

Arkitektura

4 - Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades se jashtme

-Pos.4.6- Punimi i fasadës së jashtme me kompakt laminat me trashësi 1.0cm, ky pozicion në kontratën bazë ka sasin $S=350.0m^2$ ndërsa me revidim zvogëlohet dhe është $S=40.0m^2$, pasi nuk është i specifikuar në projekt edhe ky pozicion është zvogëluar dhe është mendu në punohet me dekorim një pjesë të pjesës së jashtme të terasës mbi kafiteri.

-Pos.4.7- Furnizimi me material, punimi dhe fiksimi i dekorit në vendin e duhur, ky pozicion sipas kontratës ka sipërfaqe $S=55.00m^2$, ndërsa në revidim zvogëlohet dhe ky pozicion është $S=0.00m^2$, pasi nuk është i parapam me projekt ku dotë vendoset dhe nuk është i detalizuar për realizim.

RAPORT REVIDIMI SASIVE

5 - Punët e Kulmit dhe llamarines

-Poz.5.6 - Furnizimi, transporti dhe montimi i xhamit (LANTERNA) me të gjitha punimet përcjellëse për pjesën e mbulimit të galerisë në hollin e objektit, si dhe terasës nga pjesa e përparme mbi kafiterinë e objektit. Ku sasia sipas kontratës është $S=105.00m^2$ ndërsa në kontratën e reviduar rritet dhe ka sipërfaqen $S=184.00m^2$.

7 - Punët e qeramikave, laminatit dhe mermerit

-Poz.7.1-Furnizimi dhe instalimi i pllakave të dyshemese nga porcelani Klasi i parë, ku sipas kontratës bazë ka sipërfaqe $S=1685.00m^2$, ndërsa në revidim zvogëlohet dhe ka sipërfaqe $S=1350.00m^2$. Sasia në këtë pozicion është zvogëluar me revidim pasi janë nxjerrë sasi të sipërfaqeve duke analizuar projektin.

-Poz.7.2-Furnizimi dhe instalimi i pllakave të dyshemese nga porcelani Klasi i parë, ku sipas kontratës bazë ka sipërfaqe $S=860.00m^2$, ndërsa në revidim rritet dhe ka sipërfaqe $S=945.00m^2$. Sasia në këtë pozicion është zvogëluar me revidim pasi janë nxjerrë sasi të sipërfaqeve duke analizuar projektin.

-Poz.7.3- Furnizimi dhe montimi i laminatit me trashësi 12 cm, sasia sipas kontratës ka sipërfaqe $S=750.0m^2$, ndërsa me revidim të kontratës zvogëlohet dhe ka sipërfaqe $S=530.00m^2$. Sasia në këtë pozicion është zvogëluar me revidim pasi janë nxjerrë sasi të sipërfaqeve duke analizuar projektin.

-Poz.7.4 - Furnizimi dhe punimi i sollobankave nga graniti me trashësi 2cm, sasia sipas kontratës ka sipërfaqe $S=430.00m^2$, ndërsa me revidim të kontratës rritet dhe ka sipërfaqe $S=165.00m^2$. Sasia në këtë pozicion është zvogëluar me revidim pasi janë nxjerrë sasi të sipërfaqeve duke analizuar projektin.

8 - Punët e dyerve, dritareve dhe fasades strukturale

-Poz.8.1-Furnizimi dhe montimi i dyerve nga Druri i lameluar për përdorim të shpeshtë, me shtoka metalike mirë të forcur.

-Poz.8.1.1- 70x190 në kontratë janë 1.0 copë, ndërsa me revidim janë rritë në 4.0 copë.

-Poz.8.1.2- 90x240 në kontratë janë 11.0 copë, ndërsa me revidim janë zvogëluar në 2.0 copë.

-Poz.8.1.3- 100x240 në kontratë janë 15.0 copë, ndërsa me revidim janë zvogëluar në 0.0 copë.

-Poz.8.2-Furnizimi dhe montimi i dyerve rreshqitese në një drejtim nga Druri i lameluar për përdorim të shpeshtë.

-Poz.8.2.1-310x240 në kontratë janë 3.0 copë, ndërsa me revidim janë zvogëluar në 0.0 copë

-Poz.8.2- Furnizimi dhe montimi i dyerve fluturuese nga Druri i lameluar për përdorim të shpeshtë

-Poz.8.2.1- 200x240 në kontratë janë 5.0 copë, ndërsa me revidim janë zvogëluar në 4.0 copë.

-Poz.8.3- Furnizimi dhe montimi i dyerve Emergjente

-Poz.8.3.1- 100x220 në kontratë janë 8.0 copë, ndërsa me revidim janë zvogëluar në 7.0 copë.

-Poz.8.4 - Furnizimi dhe montimi i dyerve nga alumini sëbashku me pjesët fikse të saj

-Poz.8.4.1- 100x230 në kontratë janë 2.0 copë, ndërsa me revidim janë rritë në 18.0 copë.

-Poz.8.4.2- 200x300 në kontratë janë 1.0 copë, ndërsa me revidim janë rritë në 9.0 copë.

-Poz.8.4.3- 540x300 në kontratë janë 3.0 copë, ndërsa me revidim janë zvogëluar në 0.0 copë.

-Poz.8.6- Furnizimi dhe montimi i dritareve nga alumini sëbashku me pjesët fikse të saj.

-Poz.8.6.1- 80x60 në kontratë janë 9.0 copë, ndërsa me revidim janë rritë në 11.0 copë.

-Poz.8.6.2- 80x150 në kontratë janë 35.0 copë, ndërsa me revidim janë rritë në 39.0 copë.

-Poz.8.6.3- 350x300 në kontratë janë 3.0 copë, ndërsa me revidim janë zvogëluar në 2.0 copë.

RAPORT REVIDIMI SASIVE

- Poz.8.6.4- 365x300 në kontrat janë 4.0 copë, ndërsa me revidim janë zvoglu në 0.0 copë.
 - Poz.8.6.5- 250x70 në kontrat janë 4.0 copë, ndërsa me revidim janë zvoglu në 3.0 copë.
 - Poz.8.7- Furnizim me të gjitha materialet e nevojshme dhe montimi i Fasadës Gjysëm Strukturale nga Profila Alumini dhe Xhami i Lameluar komplet me mekanizem dhe pajisje përkatëse për hapje-mbyllje kualitative.
 - Poz.8.7.1- 760x350 në kontrat janë 1.0 copë, ndërsa me revidim janë rritë në 4.0 copë. Në këtë pozicion sasia është nxjerrë nga sipërfaqja dhe është shëndrruar në copë.
- Të gjitha sasit në pozicionin 8 janë nxjerrë nga projekti.

9 - Punet e Oborrit

- Poz.9.1- Furnizimi me material dhe ngjeshja e zhavorit 0-150 mm trashesi 30 cm, ku sasia në kontrat është $V=180.0\text{m}^3$ ndërsa me revidim rritet në $V=500.0\text{m}^3$.
- Poz.9.2- Furnizimi me material dhe ngjeshja e zhavorit 0-60 mm trashesi 20 cm, ku sasia në kontrat është $V=120.0\text{m}^3$ ndërsa me revidim rritet në $V=375.0\text{m}^3$.
- Poz.9.3- Furnizimi me material dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm trashesi 10 cm, ku sasia në kontrat është $V=60.0\text{m}^3$ ndërsa me revidim rritet në $V=187.0\text{m}^3$.
- Poz.9.4- Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit nga materiali i njëtrajtshëm BZH 22 me trashësi $t=8,0$ cm dhe AB 11 me trashësi $t=4,0$ cm në hapësirën e oborrit sipas projektit, ku sasia në kontrat është $S=650.0\text{m}^2$ ndërsa me revidim rritet në $S=1250.0\text{m}^2$.

10 - Punet e Tjera

- Poz.10.1- Furnizimi dhe montimi i uleseve të AUDITORIUMIT me fiksime në dyshe, ku sasia në kontrat është $S=360.0$ copë ndërsa me revidim zvogëlohet në $S=340.0$ copë.
- Poz.10.2- Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të Armstrongut së bashku me konstrukcionin mbajtës sipas pamjes 3D, ku sasia në kontrat është $S=150.0\text{m}^2$ ndërsa me revidim zvogëlohet në $S=0.0\text{m}^2$.

HIDROINSTALIMET

3 - ELEMENTET SANITARE

- Poz.3.1- Blerja dhe montimi i të guaskës së WC-së geberit, komplet, ku në kontratë sasia është 12.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 9.0 copë.
- Poz.3.2- Blerja dhe montimi i të guaskës së WC-së të rrafshët, komplet, ku në kontratë sasia është 14.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 12.0 copë.
- Poz.3.4- Blerja dhe montimi i lavamanit, komplet, ku në kontratë sasia është 32.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 25.0 copë.
- Poz.3.7- Furnizimi, transporti dhe montimi i pisuarve së bashku me pjesët tjera përcjellese, ku në kontratë sasia është 8.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 5.0 copë.
- Poz.3.8- Furnizimi dhe montimi i bojlerit elektrik me vëllim $V=80$ l, ku në kontratë sasia është 2.0 copë ndërsa me revidim sasia është rritë në 4.0 copë.

ELEKTRIKA

2.2 - Kabllot Energjetike dhe regallat

- Poz.2.2.7- Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NYM-J 5x10mm², Cu, ku në kontratë sasia është $L=150.00\text{m}'$ ndërsa me revidim sasia është zvoglu në $L=115.00\text{m}'$.

RAPORT REVIDIMI SASIVE

- Poz.2.2.8- Furnizimi dhe montimi i kablllove energjetike NYM-J 5x6mm²,Cu, ku në kontratë sasia është L=650.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=455.00m'.
- Poz.2.2.9- Furnizimi dhe montimi i kablllove energjetike NYM-J 5x4mm²,Cu, ku në kontratë sasia është L=350.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=280.00m'.
- Poz.2.2.10- Furnizimi dhe montimi i kablllove energjetike NYM-J 5x2.5mm²,Cu, ku në kontratë sasia është L=250.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=140.00m'.
- Poz.2.2.11- Furnizimi dhe montimi i kablllove energjetike NYM-J 3x4mm², ku në kontratë sasia është L=850.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=664.50m'.
- Poz.2.2.12- Furnizimi dhe montimi i kablllove energjetike NYM-J 3x2.5mm², ku në kontratë sasia është L=2150.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=1650.00m'.
- Poz.2.2.13- Furnizimi dhe montimi i kablllove energjetike NYM-J 3x1.5mm², ku në kontratë sasia është L=1850.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=1250.00m'.
- Poz.2.2.14- Porosia , furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar PVC Ø 32mm., ku në kontratë sasia është L=1620.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=1150.00m'.
- Poz.2.2.15- Porosia , furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar PVC Ø 20mm., ku në kontratë sasia është L=4850.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=3850.00m'.

2.3 - Ndriçimi elektrik

- Poz.2.3.1- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 60x60cm , 40W,3600lm, ku në kontratë sasia është 80.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 20.0 copë.
- Poz.2.3.3- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 60x60cm , 68W,3600lm, ku në kontratë sasia është 95.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 20.0 copë.
- Poz.2.3.4- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 30x30cm , 20W, ku në kontratë sasia është 25.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.3.6- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues i varur LED 50W,4750lm, ku në kontratë sasia është 45.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.3.7- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues i varur LED 25W,1400lm, ku në kontratë sasia është 2.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.3.8- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 40W,3200lm, 6400K, ku në kontratë sasia është 8.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.3.9- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 36W,4320lm, ku në kontratë sasia është 42.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.3.10- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 7W,480lm, dim:410x200x180mm, ku në kontratë sasia është 8.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.3.15- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED, Rail spot, 50W,3500lm, 6500K, Jetegjatesia 30000h, IP65, ku në kontratë sasia është 105.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 67.0 copë.
- Poz.2.3.22- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED per mdriqimin e MURIT, 10W,6000K, dim:100x280mm, ku në kontratë sasia është 60.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 40.0 copë.
- Poz.2.3.23- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues Lluster i varur, me 3 shtresa, 46 krah, gjersia 200cm,lartesia 290cm, ku në kontratë sasia është 15.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

RAPORT REVIDIMI SASIVE

-Poz.2.3.24- Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues Lluster i varur, me 3 shtresa, 46 krah, gjersia 200cm, lartësia 290cm, ku në kontratë sasia është 15.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 1.0 copë.

-Poz.2.3.26- Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues 1x8W, emergjent luminishent per montim direct ne mur apo plafon, ku në kontratë sasia është 115.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 30.0 copë.

-Poz.2.3.27- Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues 1x8W, emergjent luminishent per montim direct ne mur apo plafon, ku në kontratë sasia është 65.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 25.0 copë.

2.5 - Priza dhe ndërprerës

-Poz.2.5.1- Furnizimi dhe montimi i prizave monofazore për montim të mbrendshëm, 16A, ku në kontratë sasia është 250.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 185.0 copë.

-Poz.2.5.3- Prizë njëfazore me mbulesë, së bashku me elementet përcjellëse, ku në kontratë sasia është 44.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 20.0 copë.

-Poz.2.5.4- Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve të thjesht për montim të mbrendshëm, 16A, ku në kontratë sasia është 50.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 25.0 copë.

-Poz.-2.5.5- Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve alternativ për montim të mbrendshëm 16A, ku në kontratë sasia është 85.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 45.0 copë.

2.5 - Sistemi i teknologjise informative

-Poz.2.6.1- Furnizimi dhe shtrirja e kabllit UTP cat.6a. Prej prizes deri ne bllokun komutues , neper kanale metalik, ku në kontratë sasia është L=4550.00 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=3600.00 m'.

-Poz.2.6.2- Furnizimi dhe montimi i prizave RJ45 me kapak kunder pluhurit, ku në kontratë sasia është 65.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 50.0 copë.

-Poz.2.6.3- Furnizimi dhe montimi i patch paneleve 25 port cat 6e te tipit 110/RJ45, ku në kontratë sasia është 5.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 3.0 copë.

-Poz.2.6.4- Furnizimi dhe montimi i SWITCH-ave të menaxhueshem 25 port te tipit RJ45 dhe 25 porte optike, ku në kontratë sasia është 5.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 3.0 copë.

-Poz.2.6.5- Furnizimi dhe montimi i Rack 19", 42 U me furnizim, priza te inkorporuara, ventilator me termostad, ku në kontratë sasia është 2.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 1.0 copë.

-Poz.2.6.6- Furnizimi dhe montimi i mbajteseve te kabllave, ku në kontratë sasia është 10.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 5.0 copë.

-Poz.2.6.7- Furnizimi dhe montimi i patch cord-ave UTP cat.6a me gjatesi 1,5 dhe 3m, ku në kontratë sasia është 150.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 110.0 copë.

-Poz.2.6.8- Furnizimi dhe shtrirja e kabllit J-Y(St)Y, 20x2x0.8mm vendoset ne dysheme teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton, ku në kontratë sasia është 400.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 300.00m'.

-Poz.2.6.9- Furnizimi dhe shtrirja e kabllit RG-6 .Prej prizes deri ne bllokun komutues te katit, neper kanale metalike, dysheme teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton, ku në kontratë sasia është 400.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 300.00m'.

RAPORT REVIDIMI SASIVE

Poz.2.6.12- Furnizimi, montimi, programimi dhe leshimi ne pune telefonave digjital, dysHEME teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton, ku në kontratë sasia është 6.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 5.0 copë.

2.7 - Sistemi i alarmit të zjarrit

Poz.2.7.1- Furnizimi dhe montimi, Central i alarmit të zjarrit adresibil me 8 zona mbrojtese dhe mundësi zgjerimi, ku në kontratë sasia është 2.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 1.0 copë.

Poz.2.7.2- Furnizimi dhe montimi, Detektor Optik i tymit me bazë, adresibil, ku në kontratë sasia është 110.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 85.0 copë.

Poz.2.7.3- Furnizimi dhe montimi, Taster manual për aktivizim të dhunshëm të alarmit, ku në kontratë sasia është 20.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 15.0 copë.

Poz.2.7.4- Furnizimi dhe montimi, Sirene e jashtme e alarmit të zjarrit me sinjalizim të dritës, ku në kontratë sasia është 4.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 3.0 copë.

Poz.2.7.6- Furnizimi dhe montimi, Kabllo zjarrëduruese e ekranizuar IY(st)Y 2x0.8mm² GR3, ku në kontratë sasia është 1050.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 850.00m'.

Poz.2.7.7- Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø16mm, ku në kontratë sasia është 650.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 350.00m'.

2.8 - CCTV

Poz.2.8.3- Furnizim dhe montim me kabllo UTP , Cat 6a ., ku në kontratë sasia është 3500.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 2200.00m'.

Poz.2.8.4- Furnizim me kamera analoge fikse 5MPx, HDTVI, outdoor, ku në kontratë sasia është 20.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 14.0 copë.

Poz.2.8.5- Furnizim me kamera analoge fikse 5MPx, HDTVI, indoor, ku në kontratë sasia është 16.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 9.0 copë.

Poz.2.8.7- Furnizimi dhe montimi me kabull RG 59 +2x1.5., ku në kontratë sasia është 850.00 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 450.00 m'.

Poz.2.8.12- Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø16mm., ku në kontratë sasia është 550.00 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 350.00 m'.

2.11 - Sistemi i perkthimit simultant

-Poz.2.11.1- Furnizimi dhe montimi i amplifikatorit: Professional and flexible power amplifier, output power 480W max. 680W, 1x line balanced/ unbalanced, 1x telephone/ emergency, 1x microphone, ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.2- Furnizimi dhe montimi i : Fully Digital Congress System Interpreter Unit (64 CHs, IC- ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.3- Furnizimi dhe montimi i : 4 CHs Digital Infrared Transmitter with interpreter interface, DQPSK Digital modulation/demodulation, ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

-Poz.2.11.4- Furnizimi dhe montimi i : 4 CHs Digital Infrared Transmitter with interpreter interface, DQPSK Digital modulation/demodulation technology, ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.

RAPORT REVIDIMI SASIVE

- Poz.2.11.5- Furnizimi dhe montimi i : Wireless Bodypack microphone System , UHF PLL System 638-662Mhz frequncy range, 50m range, ku në kontratë sasia është 4.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.11.6- Furnizimi dhe montimi i : Wireless Handheld microphone System , UHF PLL System 638-662Mhz frequncy range, 50m range, 50-15kHz frequency response, -105dB signal noise ratio, 480 selectable channels, diversity antenna, automatic channel scan, IR sync, handheld transmitter, FM modulation, Mic dynamic capsule, internal squelch, SN ratio <90dB, ku në kontratë sasia është 4.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.11.7.- Furnizimi dhe montimi i : Headphone for wireless chairman and delegate units, 3.5mm stereo plug, frequency response 20Hz to 20kHz,sensitivity >108dBA/1mW, ku në kontratë sasia është 4.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.11.8- Furnizimi dhe montimi i : Battery Charging Unit, to charge up to 8 lithitum battery packs (batteries under item 10), ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.11.9- Furnizimi dhe montimi i : Motorized Projector Scren, tubular,4 black masking borders ,powder coated white aluminiumcasing, ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.11.10- Furnizimi dhe montimi i : Headphone for wireless chairman and delegate units, 3.5mm stereo plug, frequency response 20Hz to 20kHz, ku në kontratë sasia është 4.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.11.11- Furnizimi dhe montimi i projektorit ACER H7531D HD Projector , ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë.
- Poz.2.11.12- Furnizimi dhe montimi i kablllos 2x1mm sch. ku në kontratë sasia është L=850m ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=0.0m.
- Poz2.11.13- Furnizimi dhe montimi i kablllos UTP cat 6e. ku në kontratë sasia është L=550m ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=0.0m.
- Poz.2.11.14- Furnizimi dhe montimi i FROR 3x1.5mm², ku në kontratë sasia është L=450m ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=0.0m.
- Poz.2.11.15- Furnizimi dhe montimi i RG 59, ku në kontratë sasia është L=500m ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=0.0m.
- Poz.2.11.16- Furnizimi dhe montimi i gypit fi 16mm, ku në kontratë sasia është L=650m ndërsa me revidim sasia është zvoglu në L=0.0m.
- Poz.2.11.17- Programimi, testimi dhe leshimi ne pune I sistemit, ku në kontratë sasia është 1.0 pl ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0pl.
- Poz2.11.18- Material i imët lidhës I pa specifikuar, ku në kontratë sasia është 1.0 pl ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0pl.

2.13 - Furnizimi i panderprere me energji-UPS

- Poz.2.13.1- Furnizimi dhe montimi i UPS 30kVA,(VFI-SS-111), 400V sipas standardeve EN 50091-1,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1 tensioni ne dalje (3f+N) 400V (240-480V), 50 Hz, ku në kontratë sasia është 1.0 copë ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 copë, pasi ky sistem i UPS sipas profesionisteve nuk mund te perdoret sepse nuk kryen kurrfar funksioni dhe nuk eshtë i specifikuar ku te përdoret.

RAPORT REVIDIMI SASIVE

INSTALIMET MAKINERIKE

A - TRUPAT NGROHËS/FTOHËS DHE TUBACIONI

-Poz 1 - Furnizim dhe montimi i Gypave te bakrit të butë me termoizolim

Ø 6.35, ku në kontratë sasia është 450.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 285.0 m'.
Ø 9.52, ku në kontratë sasia është 850.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 660.0 m'.
Ø 12.70, ku në kontratë sasia është 550.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 395.0 m'.
Ø 15.88, ku në kontratë sasia është 650.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 25.0 m'.
Ø 19.05, ku në kontratë sasia është 350.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 115.0 m'.
Ø 22.22, ku në kontratë sasia është 320.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 220.0 m'.
Ø 28.58, ku në kontratë sasia është 400.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 65.0 m'.
Ø 34.92, ku në kontratë sasia është 350.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 m'.
Ø 41.28, ku në kontratë sasia është 150.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 m'.
Ø 53.98, ku në kontratë sasia është 200.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 m'.

-Poz 4 - Furnizim dhe montimi Gypat per largimin e kondenzatit PVC

PE Ø 25, ku në kontratë sasia është 450.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 350.0 m'.
PE Ø 30, ku në kontratë sasia është 120.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 95.0 m'.
PE Ø 40, ku në kontratë sasia është 150.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 m'.
PE Ø 50, ku në kontratë sasia është 100.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 m'.
PE Ø 60, ku në kontratë sasia është 350.0 m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 0.0 m'.


-Poz.12-Furnizim dhe montimi i kablllos elektrike per komunikimin e pajisjes 4x0.75mm, ku në kontratë sasia është 2100.00m' ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 1550.00m'.

-Poz.13-Furnizimi dhe mbushja me gas te azotit N2 per pastrimin dhe testimin e rrjetit gypopre, ku në kontratë sasia është 500.00kg ndërsa me revidim sasia është zvoglu në 420.00kg.

Të gjitha pozicionet janë evidentuar duke u bazuar në teren në punimet e realizuara deri në muajin prill 2026 si dhe krahasime me projektin e Qendrës Kulturore Mamushë, pra dukeu bazuar në këto që u tha në disa pozicione janë rritë sasi disa pozicione janë zvogluar, por ka edhe pozicione të cilat janë eliminuar apo janë bërë zero pasi nuk janë të nevojshme të punohet dhe nuk janë të parapara në projekt.

Të gjitha këto pozicione do të përcillen gjatë realizimit sipas gjendjes reale në teren dhe do të vërtetohen me skica dhe foto në libër ndërtimorë, si dhe evidentohen në ditar ndërtimor. Këtij raporti i bashkangjitet edhe paramasa dhe parallogaria sipas këtyre pozicioneve të ndryshuara dhe në baz të këtyre do të kryhen edhe pagesat pasi kemi ndryshime vete të sasive dhe jo pozicione të reja.

Kryesues: **Bekim Bytyqi**





REPUBLIKA E KOSOVËS – KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
MAMUŠA BELEDIYESI – KOMUNA E MAMUSHËS
OPŠTINA MAMUŠA – MUNICIPALITY OF MAMUSA



Ndërtimi i Qendrës Kulturore në Mamushë

PARAMASA E REVIDUAR

626-24-8441-5-1-1

626-24-020-5-1-1

Arkitektura

			Sasitë e kontraktuara			Sasitë e Reviduara	
	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me tvsh €	Sasia	Çmimi total me tvsh €
	Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të njerezve dhe të kihet kujdes të veçantë të kalimi i personave afër punishtes. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosjes së materialeve në të. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtes. Punishja të rrethohet me tabela prej llamarinë dhe me konstrukcion të perfomuar mirë në toke me shenja adekuate për sinjalizim të punëve në punishje						
1	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe Nivelizimit						
1	Pastrimi i komplet hapësirës të ku do të ndërtohet objekti, të parashihet dhe pastrimi i hapësirave të oborrit nga drunjtë, shkurret dhe mbeturina të ndryshme.	komplet	1.00	45,000.00	45,000.00 €	1.00	45,000.00 €
2	Rrethimi i fuallit për ndërtimin e objektit dhe shenjëzimin informativ, lartësia e rrethojës duhet të jetë ~ 2.0m. Në hyrje të objektit duhet vendoset tabela me të dhënat e punekryesit, investitorit si dhe të dhënat tjera përkatëse.	m'	345.00	70.00	24,150.00 €	345.00	24,150.00 €
3	Vendosja e shenjave sinjalizuese në rrugë dhe sigurimi për mbarrvajtje të rregullt të qarkullimit të veturave për njerin shirr gjatë punimeve me makineri të rënda, për gërmim, betonim si dhe furnizime tjera	komplet	1.00	10,000.00	10,000.00 €	1.00	10,000.00 €
4	Ndërtimi i zyrës së përkohshme të administratës dhe rojes, Zyrë me dy hapësira me sipërfaqe ~ 20.0m²	m²	20.00	400.00	8,000.00 €	20.00	8,000.00 €
5	Rrafshimi i terrenit heqja e humusit si dhe transportin deri në depot në largësi jo më të vogël se 5 km. Në çmim përfshihet edhe ngjeshja.	m³	1500.00	20.00	30,000.00 €	1500.00	30,000.00 €
6	Gërmimi i dheut të kategorisë së tretë dhe kate të për themele, kjo përfshin edhe transportin deri në depot në largësi jo më të vogël se 5 km. Në çmim përfshihet edhe ngjeshja min. 8 MPa.	m³	4200.00	15.00	63,000.00 €	4200.00	63,000.00 €
7	Furnizimi dhe shtruarja e gurit të thyer fr.0-150mm, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi-min. 60MPa)	m³	1950.00	12.00	23,400.00 €	1950.00	23,400.00 €
8	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit fr.0-63mm, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi-min. 80MPa)	m³	2100.00	18.00	37,800.00 €	2100.00	37,800.00 €
9	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit fr. 0-31mm, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi-min. 100MPa)	m³	980.00	22.00	21,560.00 €	980.00	21,560.00 €
					Totali:	262,910.00 €	262,910.00 €
2	Punët e Betonit dhe Armaturës						
1	Furnizimi dhe betonimi i betonit të vdekur C15/16 në dy shtresa me nga 5cm, me hidroizolim në mes	m³	225.00	115.00	25,875.00 €	225.00	25,875.00 €
2	Furnizimi dhe betonimi në tere konstrukcionin e objektit me beton të klases C-30/37. Në llogari hyjnë edhe punimet e kallupimit	m³	2358.00	115.00	271,170.00 €	2358.00	271,170.00 €
3	Furnizimi dhe punimi i armaturës S-500 sipas detaleve teknike	kg	220546.00	1.60	352,873.60 €	220546.00	352,873.60 €
					Totali:	649,918.60 €	649,918.60 €
3	Punët e muratimit dhe pllafonit						
1	Ndërtimi i mureve të jashtme me blloqe t=20cm GITER. Muratimi të bëhet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit të prodhuesit.	m²	3150.00	24.50	77,175.00 €	3150.00	77,175.00 €
2	Furnizimi dhe punimi i Armstrongut duke e leshuar në pjesën e nevojshme sipas enterierit, me të gjitha punët përcjellëse deri në finalizim	m²	1600	6.00	9,600.00 €	1600	9,600.00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i knaufit neper pllafon me të gjitha pjesët përcjellëse për finalizim sipas projektit	m²	950	12.00	11,400.00 €	950	11,400.00 €
4	Punimi i gardhit metalik neper shkallët kryesore	m'	85	35.00	2,975.00 €	85	2,975.00 €
					Totali:	101,150.00 €	101,150.00 €

Punët e suvatimit, lyerjes dhe fasades se jashtme							
1	Suvatimi i mureve te brendshme me llac te galshem MP75 ose te ngjashem (suvalimi me makine perkatese) njeshtrësore min. 8mm. Verejje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njeftajshme.	m²	4580.00	3.00	13,740.00 €	4580.00	13,740.00 €
2	Gletimi i mureve dhe pllafoneve me material nga i njefti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	6220.00	2.80	17,416.00 €	6220.00	17,416.00 €
3	Ngjyroja me baze ne dy shtresa, e mureve, nga prodhuesi i njefti me ngjyren.	m²	6220.00	2.00	12,440.00 €	6220.00	12,440.00 €
4	Ngjyroja e mureve ne tri shtresa. Muret dhe tavanel me Jupol - Gold, ose prodhuesit Kraft, Relius, Rofix ose te kategorizimit te njefti	m²	6220.00	2.00	12,440.00 €	6220.00	12,440.00 €
5	Punimi i demit fasades me te gjitha shtresat-Beton kontakt - Stiropor (XPS) N4- 12 cm, rrjete ,ngjites adekuat dhe shtresa finale abrip (fasade) dhe ngjyroja sipas kerkeses se Investitorit	m²	1950.00	15.00	29,250.00 €	1950.00	29,250.00 €
6	Punimi i fasades se jashtme me kompakt laminat ne trashesi 1cm sipas dukjes se jashtme te fasades 3D (teksture Druri), duke llogaritur te gjitha elementet e nevojshme per fiksime dhe realizim te ketij pozicioni. - Fasade ventiluese HPL me trashesi 1cm -Profilet e aluminit per konstruksionin e fasades -Ankerat mbajtles 150mm*90mm*60 mm -Folia kunder kondenzimit -Termozolimi iesh guri 10cm, 70-75 kg -Nilnet me koke te gjere dhe ngjyre si paneli	m²	350.00	45.00	15,750.00 €	40.00	1,800.00 €
7	Furnizimi me material, punimide fiksimi i dekorit nga profilit e metalit 20*40mm ne vertikale duke u fiksuar ne 2 horizontale 30*30mm. Ne kete pozicion perfshihet ngjyroja e profileve ngjyre antracid dhe pershtatja me fasaden 3D	m²	55.00	45.00	2,475.00 €	0.00	0.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i skeleve per kryerjen e nevojshme te puneve si dhe sigurise gjate ekzekutimit te puneve ne objekt te qerllikuara sipas standardit EN 131-2:2017 sic dhe pas perfundimit te puneve te demolohen	m²	8550.00	0.20	1,710.00 €	8550.00	1,710.00 €
Totali:					105,221.00 €	88,796.00 €	
5 Punët e Kulmit dhe llamarinës							
1	Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit të kulmit dhe pjeses mbajtese te tribunes nga materiali i çelikut me ankerimin e nevojshëm në përgjithësi sipas rregullave teknike në trajet e betonit . Prejra saldimit ,pergaditja dhe montimi i konstruksioneve metalike duke parapare (ankerat, bulonat, pllakat lidhese) si dhe ngjyroja e profileve me ngjyrë për mbrojtje ndaj korrozionit minimum 2 shtresa si dhe ngjyroja me ngjyrë për metale min. 2 shtresa . Gjithashtu ne kete pozicion perfshihet vendosja e Brinaeve dhe shtangimet e nevojshme sipas projektit	kg	95150.00	3.00	285,450.00 €	95150.00	285,450.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbulesës së kulmit me sendwiç panel, trashësia e sendwiçit t=100 mm, ngjyra RAL të përzgjedhur nga O. mbykqyrës), rezistente ndaj korrozionit dhe ndikimeve tjera të ambientit. Të jepet forma (gdhendja) e sendwiç panelit sipas skicës së dhënë në detaje, si dhe të bëhet mveshja izoluese e pjesës së prerë, me shirit rezistent ndaj ndikimeve të jashtme, para mveshjes finale me llamarinë. Lidhja dhe montimi i paneleve të sendwiçit të bëhet me bulona përkatëse për sendwiç panel që do të lidhen me elementet e konstruksionit nga çeliku.	m²	550.00	30.00	16,500.00 €	550.00	16,500.00 €
3	Furnizimi dhe izolimi i kulmeve te rrafshëta me membrana Hidroizoluese PVC ne rrole t=1.8mm në përputhje me standardet DIN 16 734: (preferohet: Cosmofin FG, Villac "ose ekuivalent"). Ne pozicion-çmimi te parashihen punët me shtresa: -beton për ramje 4-16cm, (nga poshtë) -folie difuzive 200gr/m², -pllaka nga Poliesteri XPS (stiropor), t=10cm, -geotextil 200gr/m², -membrana hidroizoluese t=1.8mm, -geotextil 300gr/m², -zhavorr i lumit (16*32mm) t=10cm (nga lartë). -Aluka te izolohet me getextil, membrane hidroizoluese t=1.8mm, geotextil. -Rigolla për transportin e ujit deri në ujëmbledhes L=100.0m' Membrana ne murin e atikes ankerohet me bulona dhe shiritin nga llarina. Membranat përputhen (mbisaldohen) mes vete me temperaturë, këndoret e jashtme dhe te brendshëm te parafabrikua, elementet e ullukëve dhe te gjitha materialet tjera të jene me kualitet te prodhimit sipas ISO 9001. Llogaritet ne m².	m²	1120.00	50.00	56,000.00 €	1120.00	56,000.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i llamarinës së plastifikuar me gjërësi të zhvilluar deri në 150 cm për mbulimin e atikes dhe sipërfaqeve tjera te nevojshme	m²	350.00	15.00	5,250.00 €	350.00	5,250.00 €

5	Furnizimi dhe punimi i olluqeve horizontale dhe vertikale Ø 100 mm si dhe ankerimet e nevojshme	m'	550.00	15.00	8,250.00 €	550.00	8,250.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i kulmit (LANTERNA) me xham nga fasada strukturale me te gjitha elementet percjellese, me kapaka dhe gome silikon qe perballon temperaturat +80°C dhe -60°C me strukturen e xhamit prej 4 shtrësave, xhami sipër i perber nga xhami dyshtresor (lameluar-xham i sigurisë) 4+4 me folje si dhe xhami i poshtem dyshtresor (lameluar) 4+4 me foli mbrojtëse kunder demtimeve nga kushtet atmosferike. Konstruksioni i perber nga profilat alumini "ALUMIL" ose te ngjashem me standarde DIN, EN, ISO 9001, me madhesi te profilit 55x55mm ne horizontale si dhe profilat vertikal 100x50mm me barjera termike te plastikes (PVC) si dhe 3 lloje te gomave te ndryshme qe perballon temperaturat dhe kushtet atmosferike te natyres.	m²	105.00	180.00	18,900.00 €	184.00	33,120.00 €
Totali:					390,350.00 €	404,570.00 €	
6	Punet e Hidrozolimit dhe termoizolimit						
1	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dyshe me nyjeve sanitare, kuzhines si dhe në ngjitje në mure në lartësi minimale 150 cm, kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja më m² të sipërfaqes së punuar.	m²	160.00	8.00	1,280.00 €	160.00	1,280.00 €
2	Punimi i hidroizolimit ne bazamentin e themel pllakes	m²	1655.00	30.00	49,650.00 €	1655.00	49,650.00 €
3	Furnizimi me material dhe montimi i stirodurit të presuar N4 në dyshe me trashësi 2+2 cm.	m²	3460.00	2.00	6,920.00 €	3460.00	6,920.00 €
4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashësi 5 cm, me armature rrethë Ø4/15 cm dhe PV Folie	m²	3460.00	6.00	20,760.00 €	3460.00	20,760.00 €
Totali:					78,610.00 €	78,610.00 €	
7	Punët e qeramike, laminatit dhe mermerit						
1	Furnizimi dhe instalimi i pllakave te dyshemes nga porcelani Klasi i pare, dy her te pjekura, sipas EN 14411:2004(ISO 13006). Rezistenca ndaj abrazionit te permbush kushtet sipas UNI EN ISO 10545-6. Rezistenca ndaj Ngricave duhet te takoj grupit Bla Klasa(UGL) sipas UNI EN 14411, Apsorbimi i ujit duhet te jete me e ulet se 0.5%. Rezistenca ndaj acideve dhe bazave sipas NI EN ISO 10545-13. Vendoja e pllakave duhet te behet konform Standardit EN 13888. Ne cmim duhet te perfishihen edhe kendoret e Aluminit, ngjitsi, dhe te gjitha punet tjete te nevojshme per te aritur produktin final.	m²	1685.00	15.00	25,275.00 €	1350.00	20,250.00 €
2	Furnizimi dhe instalimi i pllakave te murit nga porcelani Klasi i pare, dy her te pjekura, sipas EN 14411:2004(ISO 13006). Fortesija min. 50N/mm2 sipas UNI EN ISO 10545-4. Rezistenca ndaj abrazionit te permbush kushtet sipas UNI EN ISO 10545-6. Rezistenca ndaj Ngricave duhet te takoj grupit Bla Klasa(UGL) sipas UNI EN 14411, Apsorbimi i ujit duhet te jete me e ulet se 0.5%. Rezistenca ndaj acideve dhe bazave sipas NI EN ISO 10545-13. Vendoja e pllakave duhet te behet konform Standardit EN 13888. Ne cmim duhet te perfishihen edhe kendoret e Aluminit, ngjitsi, dhe te gjitha punet tjete te nevojshme per te aritur produktin final. Dim 25*60 cm ; 33*33 cm	m²	860.00	15.00	12,900.00 €	945.00	14,175.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i laminatit me trashësi 12 cm, duke perfishire edhe llojset dhe foljen	m²	750.00	8.00	6,000.00 €	530.00	4,240.00 €
4	Furnizimi dhe punimi i sollobankave nga graniti me trashësi 2cm	m²	430.00	30.00	12,900.00 €	165.00	4,950.00 €
Totali:					57,075.00 €	43,615.00 €	
8	Punet e detyre, dritëre dhe fasades strukturale						
1	Furnizimi dhe montimi i detyre nga Druri i lameluar per perdorim te shpesht, me shloka metalik mire te perforcur.						
1.1	70x190	copë	1	550	550.00 €	4	2,200.00 €
1.2	90x240	copë	11	500	5,500.00 €	2	1,000.00 €
1.3	100x240	copë	15	650	9,750.00 €	0	0.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i detyre treshqites ne nje drejtim nga Druri i lameluar per perdorim te shpesht, me shloka metalik mire te perforcur.						
2.1	310x240	copë	3	850	2,550.00 €	0	0.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i detyre fluturuese nga Druri i lameluar per perdorim te shpesht, me shloka metalik mire te perforcur.						
2.1	200x240	copë	5	750	3,750.00 €	4	3,000.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i detyre Emergjente						
3.1	100x220	copë	8	650	5,200.00 €	7	4,550.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i detyre nga alumini sebashku me pjeset like te saj						
4.1	100x230	copë	2	850	1,700.00 €	18	15,300.00 €
4.2	200x300	copë	1	2500	2,500.00 €	9	22,500.00 €
4.3	540x300	copë	3	5500	16,500.00 €	0	0.00 €

[illegible]

HIDROINSTALIMET							
1	PUNËT E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me tvsh €	Sasia	Çmimi total me tvsh €
1	Gërmimi i dheut të kat. III, për kanalet e gypave të kanalizimit fekal me thellësi mesatare 2.5m dhe gjërësi 0.80m. Pas montimit të gypave të bëhet kllimi i dheut të gërmuar në kanal duke e ngjeshur dheun në shtresa d=20-30cm. Dheu i tepruar duhet të dërgohet në deponi.	m³	240	2	480.00 €	240	480.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit në kanalën e gypave atmosferik. Pozicionet e vendosjes së zhavorit te kanalet të realizohen sipas detajeve në projekt.	m³	160	5	800.00 €	160	800.00 €
3	Blerja, transporti dhe shtruarja e rrërës nën, mbi dhe rreth gypave me trashësi 15cm.	m³	45	5	225.00 €	45	225.00 €
4	Ndërtimi i pusetave kontrolluese të kanalizimit me thellësi mesatare 3.50 m. Pusetat duhen të jenë të ndërtuar nga elementet e betonit DN-800/1000mm, kurse përfundimi me konus. Pusetat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna. Llogaria bëhet për copë.	copë	5	50	250.00 €	5	250.00 €
5	Ndërtimi i pusetës kontrolluese për vendosjen e ujëmatësit qëndror prej betoni me shkallë dhe kapak të metalit.	copë	1	50	50.00 €	1	50.00 €
6	Blerja dhe montimi i gypave PVC të kanalizimit për objektin brenda dhe për largimin e ujërave të kanalizimit fekal dhe atmosferik jashtë objektit dhe pjesëve fazonike, me gjithë materialin e nevojshëm.						
6.1	Ø50	m'	150	1	150.00 €	150	150.00 €
6.2	Ø75	m'	190	1	190.00 €	190	190.00 €
6.3	Ø110	m'	280	1	280.00 €	280	280.00 €
6.4	Ø125	m'	310	1	310.00 €	310	310.00 €
7	Furnizimi dhe montimi ujëmbledhësve të dyshemesë me rrjetë dhe kyçe vertikale në kanalizim; Ø 50mm.	copë	15	5	75.00 €	15	75.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i kokës ventiluese nga llamarinë e zinkëtuar 0.35 mm dhe me lartësi H= 1.5 m. Nën	copë	3	15	45.00 €	3	45.00 €
9	Shqyrtimi i rrjetit të kanalizimit dhe testimi i rrjetit të kanalizimit në joutëshueshmëri, gjithnjë sipas kushteve teknike të parashitura për këtë lloj pune.	m'	930	20	18,600.00 €	930	18,600.00 €
10	Kyça në gypin kryesor të ujësjellësit. Në çmim të llogaritet pjesët fazonike.	komplet	1	50	50.00 €	1	50.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PPRC (Polypropilen) dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje si dhe shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit.						
11.1	Ø40-flohtë	m'	650	1	650.00 €	650	650.00 €
11.2	Ø25-flohtë	m'	500	1	500.00 €	500	500.00 €
11.3	Ø20-flohtë	m'	500	1	500.00 €	500	500.00 €
12	Blerja dhe montimi i gypave dhe pjesëve fazonike të duhura, të ujësjellësit, Gypat duhet të jenë të zinkuar Fe Zn. Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike, si dhe shqyrtimi i rrjetit.						
12.1	Fe Zn Ø63	m'	150	1	150.00 €	150	150.00 €
12.2	Fe Zn Ø40	m'	120	1	120.00 €	120	120.00 €
13	Blerja dhe montimi i gypave dhe pjesëve fazonike të duhura, të ujësjellësit. Gypat duhet të jenë nga plastika, të futura në dysheme dhe mur. Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike, si dhe shqyrtimi i rrjetit.						
13.1	Pex Ø16mm-ujë i flohtë	m'	600	0.2	120.00 €	600	120.00 €
13.2	Pex Ø16mm-ujë i nxehtë	m'	600	0.2	120.00 €	600	120.00 €
14	Furnizimi, transporti, dhe montimi i ormanëve me kolektorë (për ujë të ngrohtë dhe për ujë të ftohtë) me shumë dalje dhe vendosja e tyre në murin e precizuar në vizatime.	copë	10	50	500.00 €	10	500.00 €
15	Blerja dhe montimi i hidrantëve të jashtëm mbilokësor për shuarjen e zjarrit, DN-50mm. Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike të hidrantit.	copë	5	50	250.00 €	5	250.00 €
16	Blerja dhe montimi i hidrantëve të brendshëm DN 50 (ø 63) për shuarjen e zjarrit. Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike të hidrantit (koka, valvula si dhe gypi i hidrantit të jetë L=25m etj).	copë	6	50	300.00 €	6	300.00 €
17	Blerja dhe montimi i fikës së zjarrit.	copë	10	25	250.00 €	10	250.00 €
Totali:					24,965.00 €		24,965.00 €
2	HIDRANTËT						
1	Furnizimi dhe montimi i gypit të çelikut ZnFe në vertikale dhe horizontale për furnizimin e hidrantëve të brendshëm Ø63mm, duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike (fiting gypave T vazhduese, kthesa etj.) si dhe shtangime të nevojshme, izolim kundër kondensit, mbrojtja nga korodimi dhe të gjitha punë e nevojshme për këtë pozicion. Llogaritë për metër gjatësi të punuar.	m'	150	20	3,000.00 €	150	3,000.00 €
1.1	Geberit Mapress T 54x54x54	copë	12	1	12.00 €	12	12.00 €
1.2	Geberit Mapress Ms 54-2" FJ	copë	12	1	12.00 €	12	12.00 €
1.3	Mbrojtëse fi 54	copë	75	1	75.00 €	75	75.00 €
1.4	Izolim fi 54	m'	75	1	75.00 €	75	75.00 €

24,965.00 €
3,538.00 €
3,320.00 €
31,823.00 €

2.1.4	Furnizimi dhe montimi i shkarkuesve të mbilensionit ZNO 0.5kV, 40kA, 4p	set	6	5.00	30.00 €	6	30.00 €
2.1.5	Furnizimi dhe montimi i Siguresave me Mbrojtjes diferenciale katërploare me rryma normale In=40A dhe rryma diferenciale I _{dn} =0.03A.	set	6	5.00	30.00 €	6	30.00 €
2.1.6	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njëplore 1P me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=10A.	copë	7	5.00	35.00 €	7	35.00 €
2.1.7	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njëplore 1P me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=16A.	copë	7	5.00	35.00 €	7	35.00 €
2.1.8	Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.)	komplet	1	15.00	15.00 €	1	15.00 €
2.1.2 Kuadri Shpërndarës Elektrik							
2.1.2.1	Furnizimi dhe montimi i tabelave shpërndarëse elektrike .Me mbrojtje IP43, për mbi mure 1200x800x270, me këto elemente:	copë	7	150.00	1,050.00 €	7	1,050.00 €
2.1.2.2	Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes diferenciale katërploare me rryma normale In=63A dhe rryma diferenciale I _{dn} =0.03A .	copë	7	5.00	35.00 €	7	35.00 €
2.1.2.3	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike tresplore me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=25A .	copë	25	5.00	125.00 €	25	125.00 €
2.1.2.4	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike tresplore me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=32A .	copë	1	5.00	5.00 €	1	5.00 €
2.1.2.5	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike tresplore me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=40A .	copë	9	5.00	45.00 €	9	45.00 €
2.1.2.6	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike tresplore me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=50A .	copë	15	5.00	75.00 €	15	75.00 €
2.1.2.7	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike katërplore me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=25A .	copë	9	5.00	45.00 €	9	45.00 €
2.1.2.8	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike katërplore me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=40A .	copë	4	5.00	20.00 €	4	20.00 €
2.1.2.9	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike katërplore me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=63A .	copë	9	5.00	45.00 €	9	45.00 €
2.1.2.10	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike katërplore me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=80A .	copë	2	5.00	10.00 €	2	10.00 €
2.1.2.11	Switch Thermal Magnetic, 3x250A, 35kA	copë	2	5.00	10.00 €	2	10.00 €
2.1.2.12	Switch Thermal Magnetic, 3x100A, 25kA	copë	4	5.00	20.00 €	4	20.00 €
2.1.2.13	Switch Thermal Magnetic, 3x80A, 25kA	copë	6	5.00	30.00 €	6	30.00 €
2.1.2.14	Switch Thermal Magnetic, 3x63A, 25kA	copë	8	5.00	40.00 €	8	40.00 €
2.1.2.15	Switch Thermal Magnetic, 3x160A, 35kA	copë	4	5.00	20.00 €	4	20.00 €
2.1.2.16	Switch Thermal Magnetic, 3x15A, 35kA	copë	4	5.00	20.00 €	4	20.00 €
2.1.2.17	Switch Thermal Magnetic, 3x500A, 35kA	copë	4	5.00	20.00 €	4	20.00 €
2.1.2.18	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njëplore 1P+N me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=16A.	copë	95	5.00	475.00 €	95	475.00 €
2.1.2.19	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njëplore 1P+N me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=10A.	copë	70	5.00	350.00 €	70	350.00 €
2.1.2.20	Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.)	komplet	1	15.00	15.00 €	1	15.00 €
Gjithsej 2.1 :					2,780.00 €	2,780.00 €	
2.2 Kablojt Energjetike dhe regallat							
2.2.1	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYY-J (3x240+120)mm ² Cu.	m'	450	6.00	2,700.00 €	450	2,700.00 €
2.2.2	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYY-J (3x120+70)mm ² Cu.	m'	350	5.00	1,750.00 €	350	1,750.00 €
2.2.3	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYY-J (3x95)mm ² Cu.	m'	240	4.00	960.00 €	240	960.00 €
2.2.4	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYY-J (3x35+16+16)mm ² Cu.	m'	320	3.50	1,120.00 €	320	1,120.00 €
2.2.5	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYY-J (3x25+16+16)mm ² Cu.	m'	260	3.00	780.00 €	260	780.00 €
2.2.6	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x16mm ² Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	450	2.00	900.00 €	410	820.00 €
2.2.7	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x10mm ² Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	150	2.00	300.00 €	115	230.00 €
2.2.8	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x6mm ² Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	650	1.50	975.00 €	455	682.50 €
2.2.9	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x4mm ² Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	350	1.00	350.00 €	280	280.00 €
2.2.10	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x2.5mm ² Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	250	1.00	250.00 €	140	140.00 €
2.2.11	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 3x4mm ² Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	850	1.00	850.00 €	664.5	664.50 €
2.2.12	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 3x2.5mm ² Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	2150	0.80	1,720.00 €	1650	1,320.00 €
2.2.13	Furnizimi dhe montimi i kabllove per ndriqim NYM-J 3x1.5mm ² Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	1850	0.70	1,295.00 €	1250	875.00 €
2.2.14	Parosia , furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar PVC Ø 32mm.	m'	1620	0.20	324.00 €	1150	230.00 €
2.2.15	Furnizimi dhe montimi i gypit te brinjëzuar PVC Ø 20mm.	m'	4850	0.20	970.00 €	3850	770.00 €

2.2.16	Furnizimi dhe montimi i regallit metalik PNK me dimensione 300x60mm nga elementet e zinkuara për shtrirje të kabllove të tensionit të lartë, të përfshihen edhe elementet lidhëse dhe mbajtëse dhe përforcuese.	m'	550	4.00	2,200.00 €	550	2,200.00 €
2.2.17	Furnizimi dhe montimi i regallit metalik PNK me dimensione 100x60mm nga elementet e zinkuara për shtrirje të kabllove të tensionit të lartë, të përfshihen edhe elementet lidhëse dhe mbajtëse dhe përforcuese.	m'	480	4.00	1,920.00 €	480	1,920.00 €
2.2.18	Kthesa L me elemente perçjelëse.	copë	50	1.00	50.00 €	50	50.00 €
2.2.19	Kthesa T me elemente perçjelëse.	copë	50	1.00	50.00 €	50	50.00 €
2.2.20	Furnizimi dhe montimi i gozhdave të betonit, shiritit metalik të vrimuar, gips, etj.	komplet	1	50.00	50.00 €	1	50.00 €
					Gjithsej 2.2 :	19,514.00 €	
2.3	Ndriçimi elektrik						17,592.00 €
2.3.1	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 60x60cm , 40W,3600lm, luminishtet per montim ne platon prej betoni. Mbrojtja IP 20.Pagesa komplet per copë.	copë	80	15.00	1,200.00 €	20	300.00 €
2.3.2	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 60x60cm , 40W,3600lm, luminishtet per montim ne platon te varur. Mbrojtja IP 20.Pagesa komplet per copë.	copë	120	15.00	1,800.00 €	120	1,800.00 €
2.3.3	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 60x60cm , 68W,3600lm, luminishtet per montim ne platon prej betoni. Mbrojtja IP 20.Pagesa komplet per copë.	copë	95	15.00	1,425.00 €	20	300.00 €
2.3.4	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 30x30cm , 20W, luminishtet per montim ne platon prej betoni. Mbrojtja IP 20.Pagesa komplet per copë.	copë	25	5.00	125.00 €	0	0.00 €
2.3.5	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 30x30cm , 20W, luminishtet per montim ne platon te varur. Mbrojtja IP 20.Pagesa komplet per copë.	copë	75	5.00	375.00 €	75	375.00 €
2.3.6	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues i varur LED 50W,4750lm, dim:290x600x500mm, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	45	15.00	675.00 €	0	0.00 €
2.3.7	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues i varur LED 25W,1400lm, dim:290x600x500mm, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	2	5.00	10.00 €	0	0.00 €
2.3.8	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 40W,3200lm, 6400K, dim:30x120x3cm,Jetegjatesia 15000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	8	5.00	40.00 €	0	0.00 €
2.3.9	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 36W,4320lm, dim:120cm,Jetegjatesia 15000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	42	5.00	210.00 €	0	0.00 €
2.3.10	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 7W,480lm, dim:410x200x180mm,Jetegjatesia 15000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	8	5.00	40.00 €	0	0.00 €
2.3.11	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 2x7W,480lm, dim:410x200x180mm,Jetegjatesia 15000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	15	5.00	75.00 €	15	75.00 €
2.3.12	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 25W,4100lm, 6400K, dim:25x20x3.5cm,Jetegjatesia 15000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	22	5.00	110.00 €	22	110.00 €
2.3.13	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues spot LED Luminarie 2x25W, 3200K, dim:18.5x34cm,Jetegjatesia 15000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	44	5.00	220.00 €	44	220.00 €
2.3.14	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED, me sensor te inkorporuar, 20W,1500lm, 6400K, dim: Ø22x1.8cm, Jetegjatesia 15000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	15	5.00	75.00 €	15	75.00 €
2.3.15	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED, Rail spot, 50W,3500lm, 6500K, Jetegjatesia 30000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	105	5.00	525.00 €	67	335.00 €
2.3.16	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED Luminarie 15W,1200lm, dim: Ø170mm, Jetegjatesia 30000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	45	5.00	225.00 €	45	225.00 €
2.3.17	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED Luminarie 15W,1300lm,6500K, dim: Ø300x90mm, Jetegjatesia 30000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	2	5.00	10.00 €	2	10.00 €
2.3.18	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 20W,2000lm, 6400K, Jetegjatesia 50000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	25	5.00	125.00 €	25	125.00 €
2.3.19	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 40W,3600lm, dim:122.6x5.6cm Jetegjatesia 25000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	12	5.00	60.00 €	12	60.00 €
2.3.20	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED shirit	m'	350	1.00	350.00 €	350	350.00 €
2.3.21	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED per ndriçimin e parkut, 55W,6500K, dim:4500x710x250mm Jetegjatesia 30000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	10	1.00	10.00 €	10	10.00 €
2.3.22	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED per ndriçimin e MURIT, 10W,6000K, dim:100x280mm, Jetegjatesia 30000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	60	5.00	300.00 €	40	200.00 €
2.3.23	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues lluster i varur, me 3 shresa, 46 krah, gjersia 200cm,lartesia 290cm.	copë	15	5.00	75.00 €	0	0.00 €
2.3.24	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues lluster i varur, me 5 ndriçues, gjersia 60cm,lartesia 195cm.	copë	15	5.00	75.00 €	1	5.00 €
2.3.25	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED per ndriçimin e pemeve, 10W,3000K, Jetegjatesia 30000h, IP65.Pagesa komplet per copë.	copë	20	5.00	100.00 €	20	100.00 €
2.3.26	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues 1x8W, emergjent luminishtet per montim direct ne mur apo platon.Me shtepize nga polikarbonati, me kapak PMMA, me bateri autonome 3h, nga NiCd me mbishkrimin e ngjitur.Mbrojtja IP 41. ORIENTUSE.	copë	115	3.00	345.00 €	30	90.00 €

2.3.27	Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues 1x8W, emergjent luminiscent per montim direct ne mur apo plafon.Me shlepize nga polikarbonati, me kapak PMMA, me bateri autonome 3h, nga NiCd me mbishkrimin e ngjitur.Mbrojtja IP 41, EXIT.	copë	65	3.00	195.00 €	25	75.00 €
Gjithsej 2.3 :					8,775.00 €	4,840.00 €	
2.4	Barazimi i potencialit						
2.4.1	Furnizimi dhe montimi i kutiave për barazimin e potencialit për vendosje në banjo me zbarren për konекsion të përqesve për tokëzim .	copë	15	25.00	375.00 €	15	375.00 €
2.4.2	Furnizimi dhe montimi i perçuesit P-F 6mm²	m'	250	1.00	250.00 €	250	250.00 €
2.4.3	Furnizimi dhe montimi i perçuesit P-F 4mm²	m'	400	1.00	400.00 €	400	400.00 €
2.4.4	Furnizimi dhe montimi i gypit te brinjzuar PVC Ø16mm.	m'	250	0.20	50.00 €	250	50.00 €
2.4.5	Material i imët për punimin e barazimit të potencialit si: unaza për shtrëngim, etj.	komplet	1	50.00	50.00 €	1	50.00 €
Gjithsej 2.4 :					1,125.00 €	1,125.00 €	
2.5	Priza dhe ndërprerës						
2.5.1	Furnizimi dhe montimi i prizave monofazore për montim të mbrendshëm, 16A, së bashku me elementet përcjellëse	copë	250	30.00	7,500.00 €	185	5,550.00 €
2.5.2	Furnizimi dhe montimi i prizave trefazore për montim të mbrendshëm,16A së bashku me elementet përcjellëse.	copë	5	5.00	25.00 €	5	25.00 €
2.5.3	Prizë njëfazore me mbulesë, së bashku me elementet përcjellëse.	copë	44	5.00	220.00 €	20	100.00 €
2.5.4	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve të thjeshtë për montim të mbrendshëm,16A, së bashku me elementet përcjellëse.	copë	50	5.00	250.00 €	25	125.00 €
2.5.5	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve alternativ për montim të mbrendshëm 16A me mbulesë.	copë	85	5.00	425.00 €	45	225.00 €
Gjithsej 2.5 :					8,420.00 €	6,025.00 €	
2.6	Sistemi i teknologjise informative						
2.6.1	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit UTP cat.6a. Prej prizës deri ne bllokun komutues , neper kanale metalike, dysHEME teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton. Paguhet komplet per m'	m'	4550	0.20	910.00 €	3600	720.00 €
2.6.2	Furnizimi dhe montimi i prizave RJ45 me kapak kunder pluhurit. Paguhet komplet me lidhje dhe plake me stikera per shenim te prizës, si dhe matje dhe dhenja e protokollit per secilen prize.	copë	65	5.00	325.00 €	50	250.00 €
2.6.3	Furnizimi dhe montimi i patch paneleve 25 port cat 6e te tipit 110/RJ45. Shenimi i tyre sipas pershkrimit teknik. Paguhet komplet per cope dhe lidhje.	copë	5	6.00	30.00 €	3	18.00 €
2.6.4	Furnizimi dhe montimi i SWITCH-ave të menaxhueshem 25 port te tipit RJ45 dhe 25 porte optike sipas pershkrimit teknik,apo ndonje tip i ngjashem me karakteristika te lilla.Paguhet komplet per cope, lidhje dhe konfigurim.	copë	5	100.00	500.00 €	3	300.00 €
2.6.5	Furnizimi dhe montimi i Rack 19", 42 U me furnizim, priza te inkorporuara, ventilator me termostad, cable management me te gjitha elementet percjellese(Rack mont). Paguhet komplet per cope, lidhje dhe konfigurim.	copë	2	50.00	100.00 €	1	50.00 €
2.6.6	Furnizimi dhe montimi i mbajteseve te kabllave.	copë	10	2.00	20.00 €	5	10.00 €
2.6.7	Furnizimi dhe montimi i patch cord-ave UTP cat.6a me gjatesi 1,5 dhe 3m, sipas pershkrimit teknik. Paguhet komplet per cope dhe lidhje.	copë	150	1.00	150.00 €	110	110.00 €
2.6.8	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit J-Y(STP), 20x2x0.8mm vendoset ne dysHEME teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton. Paguhet komplet per m'	m'	400	0.30	120.00 €	300	90.00 €
2.6.9	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit RG-6 .Prej prizës deri ne bllokun komutues te katit, neper kanale metalike, dysHEME teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton. Paguhet komplet per m'	m'	400	3.00	1,200.00 €	300	900.00 €
2.6.10	Furnizimi dhe montimi i patch paneleve 32 port te tipit cat 3, shenimi i tyre sipas pershkrimit teknik. Paguhet komplet per cope dhe lidhje.	copë	1	25.00	25.00 €	1	25.00 €
2.6.11	Furnizimi, montimi, programimi dhe leshimi ne pune i centralit telefonik sipas pershkrimit teknik,apo ndonje tip i ngjashem me karakteristika te lilla. Paguhet komplet per sistem, leshim ne pune.	copë	1	35.00	35.00 €	1	35.00 €
2.6.12	Furnizimi, montimi, programimi dhe leshimi ne pune telefonave digital sipas pershkrimit teknik. Paguhet komplet per telefon.	copë	6	30.00	180.00 €	5	150.00 €
2.6.13	Material i nevojshem per montim (lidhese plastike per kablo, labela identifikuese, etj). Paguhet paushall.	komplet	1	50.00	50.00 €	1	50.00 €
Gjithsej 2.6 :					3,645.00 €	2,708.00 €	
2.7	Sistemi i alarmit të zjarrit						
2.7.1	Furnizimi dhe montimi, Central i alarmit të zjarrit adresibil me 8 zona mbrojtëse dhe mundësi zgjerimi, me te gjitha elementet percjelle , apo ndonje tip i ngjashëm.	copë	2	45.00	90.00 €	1	45.00 €

2.7.2	Furnizimi dhe montimi, Detektor Optik i tymit me bazë adresibil.	copë	110	5.00	550.00 €	85	425.00 €
2.7.3	Furnizimi dhe montimi, Tastër manual për aktivizim të dhunshëm të alarmit (pikë thirrëse).	copë	20	5.00	100.00 €	15	75.00 €
2.7.4	Furnizimi dhe montimi, Sirene e jashtëme e alarmit të zjarrit me sinjalizim të dritës.	copë	4	5.00	20.00 €	3	15.00 €
2.7.5	Furnizimi dhe montimi, Sirene e brendshme e alarmit të zjarrit me sinjalizim të dritës.	copë	20	5.00	100.00 €	20	100.00 €
2.7.6	Furnizimi dhe montimi, Kablo zjarrëduruese e ekranizuar IY(st)Y 2x0.8mm² GR3.	m'	1050	0.10	105.00 €	850	85.00 €
2.7.7	Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø16mm.	m'	650	0.10	65.00 €	350	35.00 €
2.7.8	Materiali i imet percjellës për lidhje.	komplet	1	50.00	50.00 €	1	50.00 €
2.7.9	Programimi, testimi dhe leshimi në punë të sistemit.	komplet	1	150.00	150.00 €	1	150.00 €
Gjithsej 2.7:					1,230.00 €		980.00 €
2.8	CCTV						
2.8.1	Furnizimi dhe montimi me me NVR 36ch, me HDD 8TB, për videovezhgim Tipi: Karakteristikat NVR 36 ch, support 36ch full 4k video real-time access, 2U NVR, 9 SATA, *Support H.265/H.264/MJPEG, *Support video playback, remote monitoring and backup, *Support preview and playback with 12X electronic zoom, *Support Web, mobile monitoring, PC client, CMS software, etc.	copë	1	100	100.00 €	1	100.00 €
2.8.2	32" KOLOR LCD MONITOR, 1280 x 1024 RESOLUTION, SXGA, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ	copë	2	85	170.00 €	2	170.00 €
2.8.3	Furnizim dhe montim me kablo UTP, Cat 6a.	m'	3500	0.2	700.00 €	2200	440.00 €
2.8.4	Furnizim me kamera analoge fikse 5MPx, HDTVI, outdoor Tipi: Karakteristikat: *Image sensor: SC5300, *Main Procesor: 3516D, *IR LED 36 PIECE, *IR LED DISTANCE 30m, *Focus Length 3.6mm, *Day/Night: Auto/Color/ B&W (IR-CUT), *Compression: H.265+/H.265/H.264/JPEG, Support record AVI format.	copë	20	35	700.00 €	14	490.00 €
2.8.5	Furnizim me kamera analoge fikse 5MPx, HDTVI, indoor Tipi: Karakteristikat: *Image sensor: AR006, *Main Procesor: DM365, *IR LED 24 PIECE, IR LED DISTANCE 20m, Focus Length 3.6mm, *Day/Night: Auto/Color/ B&W (IR-CUT), *Compression: H.264/JPEG, Support record AVI format.	copë	16	30	480.00 €	9	270.00 €
2.8.6	Furnizimi dhe montimi i Switchit PoE Gigabit (24 porte), apo i ngjashëm.	copë	1	25	25.00 €	1	25.00 €
2.8.7	Furnizimi dhe montimi me kablul RG 59 +2x1.5.	m'	850	1	850.00 €	450	450.00 €
2.8.8	PTZ JOUSTIC	copë	1	15	15.00 €	1	15.00 €
2.8.9	HDD 4TB	copë	6	50	300.00 €	6	300.00 €
2.8.10	Furnizimi dhe montimi i Rack 19", 42 U me furnizim, prizë të inkuorporuara, ventilator me termostad, cable management me të gjitha elementet percjellëse (Rack mont). Paguhet komplet per cope, lidhje dhe konfigurim.	copë	1	100	100.00 €	1	100.00 €
2.8.11	UPS 2KVA online RACK Mounted	copë	1	110	110.00 €	1	110.00 €
2.8.12	Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø16mm.	m'	550	0.2	110.00 €	350	70.00 €
2.8.13	Furnizimi dhe montimi i konektoreve BNC ose te ngjashem.	copë	60	0.2	12.00 €	50	10.00 €
2.8.14	Material i imet lidhës i pa specifikuar.	komplet	1	50	50.00 €	1	50.00 €
Gjithsej 2.8:					3,722.00 €		2,600.00 €
2.9	Sistemi i Tokëzimit dhe Rrëfërtesit						
2.9.1	Furnizimi dhe montimi i shiritit të zinkuar FeZn 25x4 mm	m'	650	1	650.00 €	650	650.00 €
2.9.2	Furnizimi dhe montimi i shiritit të zinkuar FeZn 25x3 mm	m'	500	1	500.00 €	500	500.00 €
2.9.3	Furnizimi dhe montimi i gypave për tokëzim (sondave) 3m, Ø75	cope	20	2	40.00 €	20	40.00 €
2.9.4	Furnizimi dhe montimi i pllakave kryqzore për vazhdimin dhe kryqzimin e shiritave.	cope	115	1	115.00 €	115	115.00 €
2.9.5	Furnizimi dhe montimi i kulleve matëse për tokëzim.	cope	20	1	20.00 €	20	20.00 €
Gjithsej 2.9:					1,325.00 €		1,325.00 €
2.10	Sistemi i Zërit						
2.10.1	Furnizimi dhe montimi i amplifikatorit fuzisë 1x500W	copë	5	15	75.00 €	5	75.00 €
2.10.2	Furnizimi dhe montimi paraamplifikatorit dhe mikserit	copë	1	25	25.00 €	1	25.00 €
2.10.3	Furnizimi dhe montimi i njësive se kontrollit.	copë	1	15	15.00 €	1	15.00 €
2.10.4	Furnizimi dhe montimi i DVD player.	copë	1	35	35.00 €	1	35.00 €
2.10.5	Furnizimi dhe montimi i AM, FM, USB.	copë	1	25	25.00 €	1	25.00 €
2.10.6	Furnizimi dhe montimi i altoparlantit i tipit te brendshem 10W.	copë	50	40	2,000.00 €	50	2,000.00 €
2.10.7	Furnizimi dhe montimi i altoparlantit i tipit te jashtem 10W.	copë	4	40	160.00 €	4	160.00 €
2.10.8	Furnizimi dhe montimi i Mikrofon TROVOLE	copë	4	35	140.00 €	4	140.00 €
2.10.9	Mikrofonit i lëksionit me kondensator Gooseneck	copë	1	30	30.00 €	1	30.00 €
2.10.10	Furnizimi dhe montimi SET DIGITAL MIC RADIOFONI DORE	copë	2	35	70.00 €	2	70.00 €
2.10.11	Furnizimi dhe montimi SET RADIOFONI I LLOJIT KOKE	copë	2	25	50.00 €	2	50.00 €
2.10.12	Furnizimi dhe montimi njësive se marrësit te sistemit te mikrofonit digital.	copë	2	25	50.00 €	2	50.00 €
2.10.13	Furnizimi dhe montimi i kabllos 2x1.5 mm².	m	60	1	60.00 €	60	60.00 €
2.10.14	Furnizimi dhe montimi i kabllos LYCY 2x1.5mm.	m	400	1	400.00 €	400	400.00 €
2.10.15	Furnizimi dhe montimi i gypit Ø16 brinjëzuar.	m	400	0.2	80.00 €	400	80.00 €
Gjithsej 2.10:					3,215.00 €		3,215.00 €

2.11 Sistemi i perkthimit simultant								
2.11.1	Furnizimi dhe montimi i amplifikatorit: Professional and flexible power amplifier, output power 480W max, 680W, 1x line balanced/ unbalanced, 1x telephone/ emergency, 1x microphone for paging, line signal output, output leve 1V/ 600Ohm, controls 1 master volume, 1 treble tones, 1 bass tones, loudspeaker output music and speech 100/70/25V, 16/8/4 Ohm, frequency response 50Hz - 20kHz (-3dB), distortion (THD) <1%, SN ratio >80dB, connectors, line 1x XLR balanced, 1x RCA L/R unbalanced, Telephone/Emergency, microphone for paging.	copë	1	110.00	110.00 €	0	0.00 €	
2.11.2	Furnizimi dhe montimi i Fully Digital Congress System Interpreter Unit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker), supports 48kHz audio sampling rate, repeat function, graphic LCD display, pre-select buttons for relay languages, gain and EQ, built-in loudspeaker with volume control, Uni-directional electret condenser microphone with illuminated ring, Rotary step control for fast selecting language channels, A/B/C channel key with engaged indicator, Mute facility, Speak slowly facility, Call to an operator, Volume and bass/treble of the headphone adjustable	copë	1	110.00	110.00 €	0	0.00 €	
2.11.3	Furnizimi dhe montimi i 4 CHs Digital Infrared Transmitter with interpreter interface, DQPSK Digital modulation/demodulation technology, transmitting in 2-8MHz frequency band, bypass mode, built-in infrared emitter in transmitter, graphic LCD display, power switch, monitor channel select knob, monitor volume control knob, 3.5mm jack, 4 audio signal output connectors (RCA sockets) for output DCS multi-channel audio, 4 audio signal input connectors (RCA sockets) to connect external unbalanced audio input signals, 6 BNC connectors for output HF signal to radiator. To each connector, up to 30 radiators can be connected, 2 x USB interfaces, Ethernet and RS232 ports, rack mount	copë	1	115.00	115.00 €	0	0.00 €	
2.11.4	Furnizimi dhe montimi i Multi-channel Digital Infrared Radiator (15 W, 75 Ω) with wall mount bracket, standby indicator, emission power 15W, power consumption 35W, radiation range up to 30m, automatic gain control, delay compensation, synchronization on/off with transmitter, frequency band 2-8Mhz, and gl of half intensity +/-22 degrees, HF input nominal 2Vpp, minimum 10Vpp, 75Ohm, power supply 220-240VAC.	copë	1	125.00	125.00 €	0	0.00 €	
2.11.5	Furnizimi dhe montimi i Wireless Bodypack microphone System , UHF PLL System 638-662Mhz frequency range, 50m range, 50-15kHz frequency response, -105dB signal noise ratio, 480 selectable channels, diversity antenna, automatic channel scan, IR sync, body pack transmitter, FM modulation, Mic dynamic capsule, internal squelch, SN ratio <90dB, outputs balanced XLR male and unbalanced jack, battery autonomy up to 8 hours, rack mount kit.	copë	4	155.00	620.00 €	0	0.00 €	
2.11.6	Furnizimi dhe montimi i Wireless Handheld microphone System , UHF PLL System 638-662Mhz frequency range, 50m range, 50-15kHz frequency response, -105dB signal noise ratio, 480 selectable channels, diversity antenna, automatic channel scan, IR sync, handheld transmitter, FM modulation, Mic dynamic capsule, internal squelch, SN ratio <90dB, outputs balanced XLR male and unbalanced jack, battery autonomy up to 8 hours, rack mount kit..	copë	4	145.00	580.00 €	0	0.00 €	

2.11.7	Furnizimi dhe montimi i : Headphone for wireless chairman and delegate units, 3.5mm stereo plug, frequency response 20Hz to 20kHz,sensitivity >108dBA/1mW	copë	4	105.00	420.00 €	0	0.00 €
2.11.8	Furnizimi dhe montimi i : Battery Charging Unit, to charge up to 8 lithium battery packs (batteries under item 10), universal power supply with automatic voltage matching, charging indicator, power supply 220-240VAC, charging time appr. 6 hours	copë	1	115.00	115.00 €	0	0.00 €
2.11.9	Furnizimi dhe montimi i : Motorized Projector Screen, tubular,4 black masking borders ,powder coated white aluminiumcasing, availablefor ceiling and mounting, remote control, screen size 150"(HxW) 90"x120" viewing area 2280x3048mm.	copë	1	125.00	125.00 €	0	0.00 €
2.11.10	Furnizimi dhe montimi i : Headphone for wireless chairman and delegate units, 3.5mm stereo plug, frequency response 20Hz to 20kHz,sensitivity >108dBA/1mW	copë	4	125.00	500.00 €	0	0.00 €
2.11.11	Furnizimi dhe montimi i projektorit ACER H7531D HD Projector (10m HDMI cable, 10 m VGA cable)	copë	1	120.00	120.00 €	0	0.00 €
2.11.12	Furnizimi dhe montimi i kabllos 2x1mm sch.	m	850	0.20	170.00 €	0	0.00 €
2.11.13	Furnizimi dhe montimi i kabllos UTP cat 6e.	m	550	0.20	110.00 €	0	0.00 €
2.11.14	Furnizimi dhe montimi i FROR 3x1.5mm2.	m	450	0.20	90.00 €	0	0.00 €
2.11.15	Furnizimi dhe montimi i RG 59	m	500	0.20	100.00 €	0	0.00 €
2.11.16	Furnizimi dhe montimi i gypit fi 16mm.	m	650	0.20	130.00 €	0	0.00 €
2.11.17	Programimi, testimi dhe leshimi ne pune i sistemit.	pl	1	150.00	150.00 €	0	0.00 €
2.11.18	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	pl	1	50.00	50.00 €	0	0.00 €
Gjithsej 2.11:					3,740.00 €		0.00 €
2.12	Gjeneratori						
2.12	Furnizimi dhe montimi i gjeneratorit me kabinë për zvogëlim të zhurmës (sound proof cabine-super silent), automatik, 44kVA/35kw, 3x400/231V, transferi rrjeta-agregati me ndërpresa me ngasje motorike. Rezervoari lokal i karburantit me kapacitet për 24 h/Sn (300l). Moduli digjital i gjeneratorit duhet të bëjë matjen e rrymës, tensionit dhe fuqisë Rrjeta/Gjeneratori. Moduli digjital duhet të jetë i pajisur me remote control dhe port RS-232. Transfer paneli është i montuar në kuadër të shlepizës së gjeneratorit. Dizel motori Volvo ose ekuivalent dhe Alternatori me AVR, 50Hz, elektronik Leroy-Somer ose ekuivalent.	copë	1	1,100.00	1,100.00 €	1	1,100.00 €
Gjithsej 2.12:					1,100.00 €		1,100.00 €
2.13	Furnizimi i pandërprerë me energji-UPS						
	Furnizimi dhe montimi i UPS 30kVA,(VFI-SS-111), 400V sipas standardeve EN 50091-1,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1 tensioni ne dalje (3f+N) 400V (240-480V), 50 Hz, 10 %. EBS(Expert Battery System) per menagjim te baterise	copë	1	450.00	450.00 €	0	0.00 €
Gjithsej 2.13:					450.00 €		0.00 €
*VËREJTJE: Në çmim përfshihen furnizimi dhe montimi							
2	REKAPITULIMI I PUNËVE ELEKTRIKE						
2.1	Kuadrol Shpërndarëse				2,780.00		2,780.00 €
2.2	Kabllo Energjetike dhe regallat				19,514.00		17,592.00 €
2.3	Ndriçimi elektrik				8,775.00		4,840.00 €
2.4	Barazimi i potencialit				1,125.00		1,125.00 €
2.5	Priza dhe ndërprerës				8,420.00		6,025.00 €
2.6	Sistemi i teknologjisë Informative				3,645.00		2,708.00 €
2.7	Sistemi i alarmit të zjarrit				1,230.00		980.00 €
2.8	CCTV				3,722.00		2,600.00 €
2.9	Sistemi i Tokëzimit dhe Rrufepritesit				1,325.00		1,325.00 €
2.10	Sistemi i Zerimit				3,215.00		3,215.00 €
2.11	Sistemi i perkthimit simultant				3,740.00		0.00 €
2.12	Gjeneratori				1,100.00		1,100.00 €
2.13	Furnizimi i pandërprerë me energji-UPS				450.00		0.00 €
2	GJITHSEJT PUNËT ELEKTRIKE:				59,041.00		44,290.00 €
INSTALIMET MAKINERIKE							
A	TRUPAT NGROHËS/FTOHËS DHE TUBACIONI						
Përshkrimi i pozicionit							
1	Furnizim dhe montimi i Gypave te bakrit të butë me termoizolim						
	Ø 6.35	m	450	0.50	225.00 €	285	142.50 €
	Ø 9.52	m	850	0.80	680.00 €	660	528.00 €
	Ø 12.70	m	550	1.00	550.00 €	395	395.00 €
	Ø 15.88	m	650	1.00	650.00 €	25	25.00 €
	Ø 19.05	m	350	1.00	350.00 €	115	115.00 €
	Ø 22.22	m	320	1.00	320.00 €	220	220.00 €
	Ø 28.58	m	400	1.20	480.00 €	65	78.00 €
	Ø 34.92	m	350	1.00	350.00 €	0	0.00 €

	Ø 41.28	m	150	2.00	300.00 €	0	0.00 €
	Ø 53.98	m	200	2.00	400.00 €	0	0.00 €
2	Furnizim dhe montimi i Branch Degezimet Branch per 70.3kW to 135.2kW						
	FQZHN-01D	cope	1	55.00	55.00 €	1	55.00 €
	FQZHN-02D	cope	1	58.00	58.00 €	1	58.00 €
	FQZHN-03D	cope	1	60.00	60.00 €	1	60.00 €
3	Furnizim dhe montimi i Branch Box-at MCU-R4NEKO						
	4 dalje	cope	8	100.00	800.00 €	8	800.00 €
	5 dalje	cope	8	120.00	960.00 €	8	960.00 €
	6 dalje	cope	5	150.00	750.00 €	5	750.00 €
4	Furnizim dhe montimi i Gypat per largimin e kondenzatit PVC						
	PE Ø 25	m	450	0.40	180.00 €	350	140.00 €
	PE Ø 30	m	120	0.40	48.00 €	95	38.00 €
	PE Ø 40	m	150	0.60	90.00 €	0	0.00 €
	PE Ø 50	m	100	0.65	65.00 €	0	0.00 €
	PE Ø 60	m	350	0.70	245.00 €	0	0.00 €
5	Furnizim dhe montimi per Fitingje për gypa të kondenzatit, si mbajtëse, përforcueset, kthesa, "T" degeza etj. është 30 % nga pozicioni i gypave te kondenzatit						
		%	0.3	628.00	188.40 €	178	53.40 €
6	Furnizim dhe montimi i Ventilatorit konvektorë kaselor për montim në tavan me maskë, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, enën dhe pompën për kondenzat, termostati për dimër - verë dhe ndërprerësi Display : MWR-SH00N						
	Qft= 4.5 kW/ Qng= 5.0 kw AM045AN4PKH/EU	copë	2	250.00	500.00 €	2	500.00 €
	Qft= 5.6 kW/ Qng= 6.3 kw AM056AN4PKH/EU	copë	4	300.00	1,200.00 €	4	1,200.00 €
	Qft= 7.1 kW/ Qng= 8.0 kw AM071AN4PKH/EU	copë	11	300.00	3,300.00 €	11	3,300.00 €
7	Furnizim dhe montimi i Ventilatorit konvektorë për montim në tavan PA maskë, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, enën dhe pompën për kondenzat, termostati për dimër - verë dhe ndërprerësi						
	Qft= 9.0 kW/ Qng= 10.0 kw AM090ANMPKH/EU + Display (MWR-WG00*N)	copë	11	250.00	2,750.00 €	11	2,750.00 €
8	Furnizim dhe montimi i Klimave për montim në muri, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, enën dhe për kondenzat, termostati për dimër - verë dhe ndërprerësi						
	Qft= 6.0 kW AM071KNQDEH/EU	copë	1	150.00	150.00 €	1	150.00 €
	Qft= 8.0 kW AM071KNQDEH/EU	copë	2	250.00	500.00 €	2	500.00 €
9	Furnizim dhe montimi i Konstruksioneve mbajtëse për pajisjet e brendshme						
		copë	10	60.00	600.00 €	10	600.00 €
10	Furnizim dhe montimi per Pajisjet e jashtme - Pompë termike						
	Qft= 198.60 kW/ Qng= 224.20 kw AM700AXVGGRIEU (AM200AXVGGREU + AM240AXVGGREU + AM260AXVGGREU) VRF Samsung Premium energy efficiency ose me karakteristika te netaishme	copë	1	1200.00	1,200.00 €	1	1,200.00 €
	Qft= 6.0 kW	copë	1	1100.00	1,100.00 €	1	1,100.00 €
	Qft= 16.0 kW	copë	1	1200.00	1,200.00 €	1	1,200.00 €
11	Furnizim dhe montimi per Konstruksionet mbajtëse për pajisjet e jashtme						
		copë	3	1.00	3.00 €	3	3.00 €
12	Furnizim dhe montimi i kabllos elektrike per komunikimin e pajisjes 4x0.75mm						
		m	2100	0.20	420.00 €	1550	310.00 €
13	Furnizimi dhe mbushja me gas te azotit N2 per pastrimin dhe testimin e rrjetit gypopre						
		kg	500	1.00	500.00 €	420	420.00 €
14	Furnizimi dhe testimi me gas R410a						
		kg	75	15.00	1,125.00 €	75	1,125.00 €
15	Instalimi shqyrtimi dhe testimi i instalimit						
		komplet	1	50.00	50.00 €	1	50.00 €
Totali A :					22,402.40		
						18,825.90 €	

B VENTILIMI							
1	Furnizimi dhe montimi i REKUPERATORIT për montim të brendshëm VENTASTAR VHRV-RD5000 Radial Fan Models AC Plug Fan Vëllimi i ajrit në njësi të kohës: 5000 m³/h Presioni i jashtëm statik: 220 Pa Furnizimi me energji elektrike: 230 Volt/ 50 Hz/1 Energjia elektrike në hyrje: 4 x 550 Watt Intensiteti i rrymës elektrike në hyrje: 4 x 4.9 Amper Gjatësia: 2200 mm Gjerësia: 2020 mm Lartësia: 440 mm Pesha: 360 kg Niveli i tingullit të zërit: 54.1 dB [A] Lidhja e kanalit: 395 x 795 mm						
		komplet	2	150.00	300.00 €	2	300.00 €

2	Furnizim dhe Punimi i kanaleve rrethore nga lllarina e z nguar me trashësi 0.51.0 mm	kg	15200	0.30	4,560.00 €	15200	4,560.00 €
3	Furnizim dhe punimi per Pjesët fazonike është 30% nga poz. B.5.	%	0.3	4560.00	1,368.00 €	4,560.00 €	1,368.00 €
4	Furnizim dhe montimi i Anemostatet për prurje dhe thithje të ajrit me rregullim për kanale rrethore						
	Ø315	copë	11	35.00	385.00 €	11	385.00 €
5	Furnizim dhe montimi i Grilave për prurje dhe thithje të ajrit një radhëshe me damper						
	1200 x 150 mm	copë	20	35.00	700.00 €	20	700.00 €
6	Furnizim dhe montimi i Grilave fikëse kundër shiut						
	300 x 300 mm	copë	4	3.00	12.00 €	4	12.00 €
	600 x 400 mm	copë	4	3.00	12.00 €	4	12.00 €
7	Furnizim dhe montimi i PV-valvola Ø100	copë	20	1.00	20.00 €	20	20.00 €
8	Furnizim dhe montimi i Gypit fleksibil Ø100 Gyp spiral per ventilim pa izolim Eksportuesi: Kaffes-Greqi	copë	80	0.50	40.00 €	80	40.00 €
9	Furnizim dhe montimi i Ventilatori i thithjes së ajrit në nyjet sanitare me kapacitet 600 m³/h Ventilator Mixvent TD me dy shpejtesi 880/700 Prodhuesi: S&P-Spanje	copë	4	100.00	400.00 €	4	400.00 €
10	Instalimi shqyrtimi dhe testimi i instalimit të ventilimit	komplet	1	50.00	50.00 €	1	50.00 €
Totali B:					7,847.00		7,847.00 €

C ASHENSORI							
1	Furnizimi dhe montimi i ashensorit me dimensione 190x240cm, per 2 etazhe, me motor Akish 11 kw me kontrollim të shpejtësisë 1 m/s, dyert Automatike të inox-it 900x2000, kabina inox dyshemeja gomë e zezë në kabinë ndodhet pasqyra, pano elektronike 15 kw me LG ML60X DHE USB kur ndale: rryma ashensori zbrit në katin më të afërt, Butonat e kateve wiseroi LSTW 351 LSD dhe butonat e kabinës LSPN 2000 LSD, shinat e kabinës 90x75x16 mm shinat e kundër pesh 50x50x5, sajllat Izmit çelik 10x6. Ashensori punohet me materiale sipas standardeve evropiane CE-ISO 9001-2000. Vërejtje: Dimensionet e ashensorit te verifikohen ne vend. 190x240	komplet	1	12500.00	12,500.00 €	1	12,500.00 €
Totali C:					12,500.00		12,500.00 €

REKAPITULIM					
A	TRUPAT NGROHËS/FTOHËS DHE TUBACIONI			22,402.40	18,325.90 €
B	VENTILIMI			7,847.00	7,847.00 €
C	ASHENSORI			12,500.00	12,500.00 €
Totali Makineria:				42,749.40	39,172.90 €

Rekapitulim Total				
ARKITEKTURA		1,789,094.60 €		1,808,137.10 €
HIDROINSTALIMET		32,538.00 €		31,823.00 €
INSTALIMET ELEKTRIKE		59,041.00 €		44,290.00 €
INSTALIMET MAKINERIKE		42,749.40 €		39,172.90 €
Totali:		1,923,423.00 €		1,923,423.00 €

Ekipi i menaxhimit të Kontratës:

Bekim Bytyqi - Kryesues

Erhan Taç - Anëtar

Nazmi Morina - Anëtar

Mbikqyrës i drejtëpërdrejtë i menaxherit:

Çabej Nurkollari

Punëkryesi:

"TRIANGLE" shpk



20.05.2026